ZVEREJNENÉ DŇA: 17.12.2018

Zmluva nadobúda účinnosť
dňa: 17.12.2018
č: 1997

Dodatok č. 1
Zmluvy o dielo zo dňa 09.04.2018
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov:	Mesto Snina
	Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
IČO:	00323 560
IČ DPH:	SK2020794666
Banka:	Prima banka Slovensko a. s.
	IBAN SK 05 5600 0000 0042 0596 8013
Tel.:	057/756 1820
e-mail:	primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ")

2. Zhotoviteľ:

Názov:	Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o.
	Ul. budovateľská 2202, 069 01 Snina
Štatutárny orgán :	Ing. Ján Aľušik, konateľ spoločnosti
IČO :	43904157
IČ DPH :	SK2022508081
Banka :	ČSOB, a.s. pobočka Snina
	IBAN SK 98 7500 0000 0040 0585 7431
Tel. :	057/7622594
e-mail :	vps.snina@mail.t-com.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s Čl. XIII. Uzatváranie dodatkov Zmluvy o dielo zo dňa 09.04.2018 (ďalej len „ZoD") na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia miestnych komunikácii na území mesta Snina" sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ZoD. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 ZoD sú nerealizované a doplňujúce stavebné práce, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavebných prác na základe zistených skutočností a požiadaviek objednávateľa a zhotoviteľa.

Čl. 1 Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 k ZoD je:

A/ Zmena čl. II Čas plnenia, ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 31.12.2018**

B/ Zmena čl. III. Cena diela ods. 1, ktorý znie:

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	396 484,09 EUR
sadzba DPH 20 % a výška	79 296,82 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH	**475 780,91 EUR**

(slovom: štyristosedemdesiatpäťtisícsedemstoosemdesiat eur deväťdesiatjeden centov)

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer, ktorý je záväzný.

C/ Doplnenie prílohy č. 1 – Rozpočet ZoD o rozpočet nerealizových a doplňujúcich stavebných prác. Táto príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú časť Dodatku č. 1 ZoD.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 ZoD dotknuté sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 1 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke mesta Snina.
3. Tento Dodatok č. 1 ZoD tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
4. Dodatok č. 1 ZoD je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 ZoD uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a na znak súhlasu s jej obsahom ho podpisujú.

V Snine dňa 07.12.2018

Za objednávateľa:

[redacted]

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

V Snine dňa 7.12. 2018

Za zhotoviteľa:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
01 SNINA
2022506081

[redacted]

Ing. Ján Aľušik
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1:
rozpočet

apitulácia rozpočtu

vba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII NA ÚZEMÍ MESTA SNINA - nerelizované práce

Popis	cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
konštrukcia miestnych komunikácii - realizované práce			
01.1 Ul. Študentska	55 287,14	11 057,43	66 344,57
01.2. Nad Cirochou	9 811,65	1 962,33	11 773,98
01.10 Hámorska	835,53	167,11	1 002,64
polu - nerealizované práce	**65 934,32**	**13 186,86**	**79 121,18**

tavba: REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCII NA ÚZEMÍ MESTA SNINA - doplňujúce práce

Popis	cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Rekonštrukcia miestnych komunikácii - doplňujúce práce			
SO 01.3 Ul. Hámorska / obrubníky + predznačenie vdz	2 071,99	414,40	2 486,39
SO 01.2 Ul. Nad Cirochou /obrubníky + predznačenie VDZ	495,89	99,18	595,07
SO 01.1 Ul. Študentska / demontáž dopravné ostrovčeky + Sičák	808,79	161,76	970,55
SO 01.10 Ul. Hámorska / vpusť	697,42	139,48	836,90
SO 01.1 Študentska - Polohopisné zameranie / asfalt	9 823,30	1 964,66	11 787,96
SO 01.2 Nad Cirochou - Polohopisné zameranie /asfalt	430,67	86,13	516,80
SO 01.10 Hámorska - Polohopisné zameranie / asfalt	4 871,29	974,26	5 845,55
SO 01.1 Študentska - asfalt vyrovnávací	35 319,29	7 063,86	42 383,15
SO 01.10 Hamorska - dvihnutie cestného žľabu	633,10	126,62	759,72
SO 01.10 Hámorská - osadenie cestného žľaby	941,20	188,24	1 129,44
SO 01.1 Študentská - oproti detským ambulanciám	9 830,79	1 966,16	11 796,95
Spolu - doplňujúce práce	**65 923,73**	**13 184,75**	**79 108,48**

Cena stavebných prác podľa ZoD zo dňa 09.04.2018	396 494,68	79 298,94	475 793,62
Nerealizované stavebné práce	65 934,32	13 186,86	79 121,18
Doplňujúce stavebné práce	65 923,73	13 186,86	79 108,48
Konečná cena stavebných prác	**396 484,09**	**79 296,82**	**475 780,91**

MESTO SNINA PRIMÁTOR

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK - nevykonané práce	JKSO	
Názov objektu	SO. 01.1 Ul. Študentská	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
Rozpočet číslo		CPV	
	Dňa 15.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	6 669,16	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	48 617,99	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PS	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		55 287,14	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	55 287,14
24	DPH 20,00 % z 55 287,14	11 057,43
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**66 344,57**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Meno a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Meno a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2052/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Rekonštrukcia MK - nevykonané práce
SO. 01.1 Ul. Študentska

Obstarávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 15.10.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**55 287,143**	**132,052**
	Zemné práce				**808,280**	
113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	440,000	1,837	808,280	
8	**Rúrové vedenie**				**2 619,612**	**14,982**
899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	36,000	72,767	2 619,612	14,982
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**51 790,475**	**117,071**
917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	440,000	6,446	2 836,240	55,686
5921954400	*Premac obrubník cestný 33x26x15 cm, skosenie 12/4 cm*	*ks*	*1 333,200*	*2,931*	*3 907,609*	*37,730*
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	440,000	3,004	1 321,760	18,709
979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	63,800	3,995	254,881	4,946
979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	63,800	0,468	29,858	
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1 510,521	28,740	43 412,374	
979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	63,800	0,435	27,753	
99	**Presun hmôt HSV**				**68,776**	
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,236	1,898	68,776	
	Celkom				**55 287,143**	**132,052**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK - nevykonané práce	JKSO	
Názov objektu	SO.01.2. Nad Cirochou	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa 12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	9 247,69	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2	Montáž	563,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky					17	Iné VRN	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	9 811,65	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
8	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 811,65
24	DPH 20,00 % z 9 811,65	1 962,33
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 773,98**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
SLOVENSKÁ 220/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK - nevykonané práce
Objekt: SO.01.2 Nad Cirochou

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**9 811,647**	**158,467**
5	**Komunikácie**				**9 811,647**	**158,467**
[illegible]	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	873,000	11,239	9 811,647	158,467
	Celkom				**9 811,647**	**158,467**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK - nevykonané práce	JKSO	
Názov objektu	SO.01.10 Hámorska	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Popis	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV Dodávky	305,99	8	Práca nadčas	0,00	13 GZS		
Montáž	529,54	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce		
PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky		
Montáž		11		0,00	16 Vplyv prostredia		
Dodávky					17 Iné VRN		
Montáž					18 VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)	835,53	12	**DN (r. 8-11)**		19 **VRN (r. 13-18)**		
HZS		21	Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady		

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	835,53
24	DPH 20,00 % z 835,53	167,11
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 002,64**

E Prípočty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
[illegible] 2/2000, 069 01 SNINA
[illegible] 4020257431/7500
[illegible], IČ DPH : SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia **MK - nevykonané práce**
Objekt: SO.01.10 **Hámorska**

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**835,527**	**4,578**
8	**Rúrové vedenie**				**835,527**	**4,578**
8 [illegible]	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	11,000	75,957	835,527	4,578
	Celkom				**835,527**	**4,578**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:	**Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
	SO 01.3 Ul. Hámorska / obrubníky + predznačenie vdz	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	1 347,65	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	724,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
M	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
Spolu (r. 1-6)		2 071,99	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 071,99
24	DPH 20,00 % z 2 071,99	414,40
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 486,39**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Objednávateľ

Meno a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Meno a podpis

Pečiatka

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
Bardejovská 2008/12, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

ROZPOČET

Rekonštrukcia **MK - doplňujúce práce**

SO 01.3 **Ul. Hámorska / obrubníky + predznačenie vdz**

Mesto Snina

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval: Matúsová

Dátum: 12.10.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 071,989**	**27,940**
		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	620,000	0,235	145,700	
	1	**Zemné práce**				**143,106**	
		Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	54,000	1,918	103,572	
		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,440	27,454	39,534	
	5	**Komunikácie**				**78,024**	**3,784**
		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 80 mm	m2	24,000	3,251	78,024	3,784
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 649,810**	**24,156**
		Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	78,000	8,629	673,062	12,833
		Premac obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	*ks*	*79,560*	*7,414*	*589,858*	*5,171*
		Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,000	6,729	174,954	3,291
		Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	*ks*	*26,520*	*6,616*	*175,456*	*2,254*
		Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	7,830	4,170	32,651	0,607
		Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	7,830	0,489	3,829	
	99	**Presun hmôt HSV**				**55,349**	
		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,940	1,981	55,349	
		Celkom				**2 071,989**	**27,940**

KRYCI LIST ROZPOCTU

	Stavba: **Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
	SO 01.2 **Ul. Nad Cirochou /obrubníky + predznačenie VDZ**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
Dodávky	222,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
Montáž	273,79	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
Dodávky					17	Iné VRN		
Montáž					18	VRN z rozpočtu		
	495,89	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	495,89
24	DPH 20,00 % z 495,89	99,18
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**595,07**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Objednávateľ

Pečiatka

Zhotoviteľ

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
ČSA 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

Rekonštrukcia **MK - doplňujúce práce**
SO 01.2 **Ul. Nad Cirochou /obrubníky + predznačenie VDZ**

Mesto Snina
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.10.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**495,892**	**3,589**
[illegible]	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	744,000	0,235	174,840	
1	**Zemné práce**				**35,675**	
[illegible]	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,600	1,918	35,675	
5	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**278,267**	**3,589**
[illegible]	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	18,600	6,729	125,159	2,354
[illegible]	*Premac obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový*	*ks*	*19,000*	*7,414*	*140,866*	*1,235*
[illegible]	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2,697	4,064	10,961	
[illegible]	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	2,697	0,475	1,281	
99	**Presun hmôt HSV**				**7,110**	
[illegible]	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,589	1,981	7,110	
	Celkom				**495,892**	**3,589**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavba: **Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	SO 01.1 **Ul. Študentska / demontáž dopravných ostrovčekov**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Vypracoval	Matúsová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
A5V	Dodávky	26,02	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
	Montáž	782,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
"0"	Dodávky					17	Iné VRN	
	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
ZTK (r. 1-4)		808,79	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	808,79
24	DPH 20,00 % z 808,79	161,76
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**970,55**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ul. Študentská 2292/40, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce
SO 01.1 Ul. Študentská / demontáž dopravných ostrovčekov

Mesto Snina
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.10.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**808,789**	**0,003**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**800,681**	**0,003**
[illegible]	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	3 252,000	0,235	764,220	
[illegible]	Demontáž gumenného káblového mosta rozmeru 500 x 500 x 100 mm	ks	8,000	0,773	6,184	
[illegible]	Odstránenie rúrového nástavca stĺpika, vrátane demontáže dopravnej značky, -0,00500t	ks	8,000	3,609	28,872	
979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,040	4,170	0,167	0,003
979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	0,040	0,489	0,020	
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,040	30,000	1,200	
979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,040	0,454	0,018	
99	**Presun hmôt HSV**				**8,108**	
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,272	1,898	8,108	
	Celkom				**808,789**	**0,003**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.10 Ul. Hámorska / vpusť**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	392,41	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	305,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		697,42	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	697,42
24	DPH 20,00 % z 697,42	139,48
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**836,90**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Objektant

Dňa a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dňa a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
EKONOMICKÁ 2302/19, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce
Objekt: SO 01.10 Ul. Hámorska / vpusť

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.10.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**697,422**	**1,157**
	2	**Zemné práce**				**3,373**	
1	132201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 / vpusť	m3	0,221	9,996	2,209	
2	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	0,221	3,080	0,681	
3	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	0,221	1,473	0,326	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,221	0,710	0,157	
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**13,848**	**0,613**
5	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,360	38,468	13,848	0,613
	8	**Rúrové vedenie**				**488,773**	**0,544**
6	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	8,000	0,785	6,280	0,000
7	286110007400	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*1,600*	*43,529*	*69,646*	*0,026*
8	877351022	Montáž tvarovky na potrubí z PVC D 300 mm	ks	4,000	18,225	72,900	
9	286530021200	*Koleno PVC 200/15°*	*ks*	*1,000*	*25,544*	*25,544*	*0,006*
10	286530130500	*Odbočka PVC 200/125-87°*	*ks*	*1,000*	*16,780*	*16,780*	*0,005*
11	286530109300	*Redukcia PVC 125/110*	*ks*	*1,000*	*14,211*	*14,211*	*0,002*
12	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného typ BGZ-S 200 s rámom a odtokom jednodielny	ks	1,000	63,162	63,162	0,341
13	592230000100	*Bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG*	*ks*	*1,000*	*152,000*	*152,000*	*0,154*
14	592230001100	*Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 200, sklolaminát biely, HYDRO BG*	*ks*	*1,000*	*28,820*	*28,820*	*0,000*
15	592230000400	*Liatinový rošt, NW 200, tr. d 400 Kn 34048 , HYDRO BG*	*ks*	*1,000*	*36,670*	*36,670*	*0,009*
16	592230000500	*Matica M 12, DIN 934, pozinkovaná, pre bodový uličný vpust BGZ-S NW 200 HYDRO BG + skrutka + čiapočka*	*ks*	*2,000*	*1,380*	*2,760*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**158,352**	**0,000**
17	919735116	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	16,000	9,897	158,352	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**33,076**	
18	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,157	28,588	33,076	
		Celkom				**697,422**	**1,157**

KRYCI LIST ROZPOCTU

	Stavba: **Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
	SO 01.1 **Študentska - Polohopisné zameranie / asfalt**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	01.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	7 336,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	2 486,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		9 823,30	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 823,30
24	DPH 20,00 % z 9 823,30	1 964,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 787,96**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

objektant

dátum a podpis

Pečiatka

dodávateľ

dátum a podpis

Pečiatka

obstarávateľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
SLOVENSKÁ 2002/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Rekonštrukcia **MK - doplňujúce práce**

SO 01.1 **Študentska - Polohopisné zameranie / asfalt**

Mesto Snina

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval: Matúsová

Dátum: 1.11.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**9 823,304**	**121,045**
	1	**Zemné práce**				**521,628**	**2,004**
1	113153510	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	342,500	1,523	521,628	2,004
	5	**Komunikácie**				**7 615,146**	**115,669**
2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	342,500	0,271	92,818	0,209
3	577154241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	342,500	10,726	3 673,655	53,290
4	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	342,500	11,237	3 848,673	62,171
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 463,187**	**3,372**
5	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	43,498	3,995	173,775	3,372
6	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	43,498	0,468	20,357	
7	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	43,498	28,740	1 250,133	
8	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	43,498	0,435	18,922	
	99	**Presun hmôt HSV**				**223,343**	
10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	117,673	1,898	223,343	
		Celkom				**9 823,304**	**121,045**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.2 Nad Cirochou - Polohopisné zameranie /asfalt**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Dodávateľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Zaraďoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	08.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	394,04	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	36,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
Spolu (r. 1-6)		430,67	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	430,67
Pečiatka, podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 430,67	86,13
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**516,80**
Pečiatka, podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Dodávateľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081 Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	
		27	Kĺzavá doložka	
		28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Rekonštrukcia **MK - doplňujúce práce**

SO 01.2 **Nad Cirochou - Polohopisné zameranie /asfalt**

Mesto Snina

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval: Matúsová

Dátum: 8.11.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**430,674**	**6,417**
	5	**Komunikácie**				**417,411**	**6,417**
1	572211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	19,000	0,283	5,377	0,012
2	577154241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	19,000	10,447	198,493	2,956
3	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	19,000	11,239	213,541	3,449
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,551**	
4	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	19,000	0,029	0,551	
	99	**Presun hmôt HSV**				**12,712**	
5	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,417	1,981	12,712	
		Celkom				**430,674**	**6,417**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.10 Hámorska - Polohopisné zameranie / asfalt**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Dodávateľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa 08.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	4 457,62	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	413,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		4 871,29	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	4 871,29
24	DPH 20,00 % z 4 871,29	974,26
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 845,55**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Objektant

Meno a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Meno a podpis

Pečiatka

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005857431/7300
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce
SO 01.10 Hámorska - Polohopisné zameranie / asfalt

Mesto Snina
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval: Matúsová
Dátum: 8.11.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 871,287**	**72,272**
	5	**Komunikácie**				**4 721,910**	**72,272**
1	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	214,000	0,283	60,562	0,131
2	577154241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	214,000	10,545	2 256,630	33,296
3	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	214,000	11,237	2 404,718	38,845
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6,206**	
4	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	214,000	0,029	6,206	
	99	**Presun hmôt HSV**				**143,171**	
5	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	72,272	1,981	143,171	
		Celkom				**4 871,287**	**72,272**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.1 Študentska - asfalt vyrovnávací**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		08.11.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	31 422,33	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2		Montáž	3 896,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		35 319,29	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	35 319,29
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 35 319,29	7 063,86
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**42 383,15**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o. BUDOVATEĽSKÁ 2292/10, 069 01 SNINA IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081	26	Dodávky zadávateľa	
		27	Kĺzavá doložka	
Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce
Objekt: SO 01.1 Študentská - asfalt vyrovnávací

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 8.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**35 319,293**	**547,283**
	5	**Komunikácie**				**34 280,550**	**547,283**
1	577164341	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	3 015,000	11,370	34 280,550	547,283
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 038,743**	
2	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	547,283	1,898	1 038,743	
		Celkom				**35 319,293**	**547,283**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.10 Hamorska - dvihnutie cestného žľabu**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	08.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	234,85	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	398,25	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		633,10	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	633,10
24	DPH 20,00 % z 633,10	126,62
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**759,72**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ojektant

um a podpis Pečiatka

jednávateľ

um a podpis Pečiatka

otoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
ul. SLOBODY 2307/17, 069 01 SNINA
IBAN: SK8356743117500 1
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce
Objekt: SO 01.10 Hamorska - dvihnutie cestného žľabu

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 8.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**633,104**	**2,931**
		Komunikácie				**68,040**	**0,031**
3	599142111	Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	14,000	4,860	68,040	0,031
	8	**Rúrové vedenie**				**559,258**	**2,900**
1	899231111	Výšková úprava cestného žľabu zvýšením mreže / mreža vpuste 60 x 50cm = 0,3 m2, žľab 7mx 33 cm = 2,31 m2	ks	7,000	79,894	559,258	2,900
	99	**Presun hmôt HSV**				**5,806**	
2	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,931	1,981	5,806	
		Celkom				**633,104**	**2,931**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavba: Rekonštrukcia **MK - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	SO 01.10 Hámorska - **osadenie cestného žľabu**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	859,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	82,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		941,20	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	941,20
24	DPH 20,00 % z 941,20	188,24
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 129,44**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ojektant

um a podpis Pečiatka

jednávateľ

um a podpis Pečiatka

otoviteľ

[redacted]

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce
Objekt: SO 01.10 Hámorska - osadenie cestného žľabu

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**941,195**	**2,245**
	1	**Zemné práce**				**39,686**	
1	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	2,100	13,966	29,329	
2	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	2,100	4,932	10,357	
	8	**Rúrové vedenie**				**5,220**	**0,002**
3	871351022	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 200x18,2 mm	m	0,500	1,531	0,766	
4	*8[illegible]61102700*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm*	*ks*	*0,500*	*8,907*	*4,454*	*0,002*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**891,842**	**2,243**
5	935114415	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy E 600	m	7,000	15,073	105,511	1,917
6	*5922700070*	*Koncová stena NW 100 s nátrubkom DN 100, pozinkovaná (pre BGU 100/0), HYDRO BG*	*ks*	*1,000*	*10,356*	*10,356*	*0,000*
7	*5922700100*	*Čelná, koncová stena NW 100, bez nátrubku, pozinkovaná (pre BGU 100/0), HYDRO BG*	*ks*	*1,000*	*3,721*	*3,721*	*0,000*
8	*5923001124*	*Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG*	*ks*	*7,000*	*52,594*	*368,158*	*0,259*
9	*5923001688*	*Mriežkový rošt BG-SV NW 100, lxšxhr 500x147x25 mm, rozmer štrbiny MW 24x24 mm, trieda E 600, s rýchlouzáverom, liatina, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG*	*ks*	*14,000*	*28,864*	*404,096*	*0,066*
	99	**Presun hmôt HSV**				**4,447**	
10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,245	1,981	4,447	
		Celkom				**941,195**	**2,245**

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba:** Rekonštrukcia [illegible] - doplňujúce práce	JKSO	
Názov objektu	**SO 01.1.** Štud[illegible] detským **ambulanciám**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	[illegible]prospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	[illegible]ušová		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa 28.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	4 960,43	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	4 870,37	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
M	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
Spolu	(r. 1-6)	9 830,79	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	9 830,79
24	DPH 20,00 % z 9 830,79	1 966,16
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**11 796,95**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dňa a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dňa a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia MK - doplňujúce práce**
Objekt: **SO 01.1. Študentska - oproti detským ambulanciám**

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval: Matúsová
Dátum: 28.11.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**9 830,793**	**74,509**
5	**Komunikácie**				***5 245,679***	***74,509***
573211111	*Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2*	m2	477,010	0,271	129,270	0,291
577154241	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	477,010	10,726	5 116,409	74,218
9	**Presun hmôt HSV**				**4 585,114**	
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 415,761	1,898	4 585,114	
	Celkom				**9 830,793**	**74,509**