

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami
č.ZoD zhotoviteľa 2016/GB/01/020

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: Mesto Snina
Srojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
IČO: 00323560
IČ DPH: SK2020794666
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK14 5600 0000 0042 0596 3001
Tel.: 057/756 1820
e-mail: primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov: STRABAG s.r.o.,
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč, Viera Nádaska
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK 2020 316 298
Zapísaný: Obchodnom registri Okresného súdu BA I., oddiel sro,, vložka č.991/B
Banka: Uni Credit Bank Slovakia a.s Bratislava
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Tel.: 0911703543
e-mail: peter.sulek@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Predmet zmluvy

- Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina“ v rozsahu:
 - 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácií
 - 02 – Rekonštrukcia spevnených plôch
 - 03 – Rekonštrukcia chodníkov

Predmetom zmluvy sú aj práce s tým spojené v zmysle technických podkladov, požiadaviek objednávateľa a spracovaného celkového rozpočtu (oceneného zadania/výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – Prílohu č. 1.

- Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného celkového rozpočtu a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú vypracoval KDS projekt, s.r.o. Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov, zodpovedný projektant Ing. Zdeno Krafčík, v máji 2015 a Mária Pindrochová, Mesto Snina (Príloha č. 2), v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez väd a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

II. Čas plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 90 dní od účinnosti tejto zmluvy**
- Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- Termín realizácie diela podľa bodu 1 tohto článku sa predĺži o čas, ktorý zhotoviteľ nemohol dielo realizovať z dôvodov na strane objednávateľa (napr. neskoré odovzdanie staveniska).

III. Cena diela

- Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 777 667,50 EUR

sadzba DPH 20 % a výška 155 533,50 EUR

Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH 933 201,00 EUR

(slovom: Deväťstotridsaťtri tisíc dvestojeden eur s DPH)

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer, ktorý je záväzný.
3. K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH.
4. Úpravu ceny pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác objednávateľ zhotoviteľovi nepriznáva.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletná a do maximálnej ceny diela s odbornou starostlivosťou zahrnul všetky náklady potrebné na realizáciu diela.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že na zabezpečenie zhotoviteľových záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy existuje banková záruka, ktorá bola poskytnutá za zhotoviteľa v prospech objednávateľa a ktorá je platná až do obojstranného podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Výška bankovej záruky je v hodnote 10 % z celkovej ceny diela uvedenej v bode 1. tohto článku. Zo záručnej listiny vystavenej bankou vyplýva, že:
 - a) banka uspokojí veriteľa /objednávateľa/ za dlžníka /zhotoviteľa/,
 - b) banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich z tejto zmluvy, vrátane nárokov zo zmluvných pokút dohodnutých v čl. IX z tejto zmluvy, z úrokov z omeškania, ako aj zo zodpovednosti za vady diela vo výške bankovej záruky,
 - c) banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 14 dní po doručení prvej výzvy objednávateľa na zaplatenie na jeho účet,
 - d) banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vznikla dorúčením záručnej listiny objednávateľovi,
 - e) platnosť bankovej záruky končí odstránením vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom.
8. Banková záruka zanikne:
 - a) plnením banky v rozsahu, v akom banka za zhotoviteľa poskytla plnenie v prospech objednávateľa,
 - b) odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti objednávateľa,
 - c) uplynutím doby platnosti, ak si objednávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
9. V prípade, ak kedykoľvek od momentu uzatvorenia tejto zmluvy do odstránenia vád a nedorobkov z odovzdania a prevzatia stavby potvrdených objednávateľom zanikne banková záruka špecifikovaná v bodoch 7 až 9 tohto čl. zmluvy, je zhotoviteľ povinný do 14 dní od skončenia jej platnosti predložiť objednávateľovi novú bankovú záruku, ktorá bude spĺňať kritériá stanovené v bodoch 7 až 9 tohto čl. zmluvy. Ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je objednávateľ s okamžitou účinnosťou oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ predloží do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy objednávateľovi potvrdenie o otvorení neodvolateľnej bezpodmienečnej bankovej záruky podľa bodov 7 až 9 tohto článku zmluvy s plnením na prvú výzvu za účelom zabezpečenia poskytnutých záloh, úhrady zmluvných pokút a prípadných škôd, pričom banková záruka bude v tejto výške po celú dobu jej platnosti. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že ak by kedykoľvek počas platnosti zmluvy objednávateľ čerpal z bankovej záruky, je zhotoviteľ povinný doplniť bankovú záruku na pôvodnú výšku, a to do 5-tich dní odo dňa doručenia oznámenia objednávateľa, že došlo k čerpaniu z bankovej záruky. Zhotoviteľ sa zaväzuje po čerpaní z bankovej záruky zo strany objednávateľa v deň doplnenia bankovej záruky na pôvodnú výšku túto skutočnosť preukázať objednávateľovi, a to predložením doplnenej bankovej záruky (t.j. bankovej záruky znejúcej na dohodnutú sumu). Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ nepredloží v stanovenej lehote objednávateľovi potvrdenie o otvorení bankovej záruky (prvá veta tohto bodu), alebo ak zhotoviteľ nedoplní bankovú záruku v dohodnutej lehote, dostáva sa do omeškania a objednávateľ je oprávnený požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- € /každý deň omeškania s jej predložením alebo doplnením. V prípade, ak si svoju povinnosť zhotoviteľ nesplní ani do 10 dní odo dňa, kedy mu vznikla povinnosť uložená v tomto bode, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia sú ex nunc (s okamžitou platnosťou).
10. Banková záruka môže byť nahradená zložením finančných prostriedkov zhotoviteľa vo výške uvedenej v bode 7 tohto článku na účet mesta Snina vo VÚB, a.s. IBAN SK27 0200 0000 3500 2292 2532. Na zložené finančné prostriedky sa primerane vzťahujú ustanovenia bodov 7 až 9 tohto článku.

IV. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať 1x mesačne za skutočne zrealizované práce a dodávky podložené súpisom vykonaných prác odsúhlaseným objednávatelom.
2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo zmluvy,
 - číslo faktúry,
 - deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu – IBAN, na ktorý sa budú realizovať úhrady,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú čiastku,
 - označenie diela,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
3. Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy:
 - zisťovací protokol,
 - súpis vykonaných prác potvrdený objednávatelom.
4. Faktúra predložená bez náležitostí uvedených vyššie bude zhotoviteľovi vrátená ako neúplná.
5. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní.
6. Konečnú faktúru (výslednú) za celé dielo zhotoviteľ predloží ku podpísaniu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
7. Objednávatel si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10 % z ceny diela (z poslednej faktúry) do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatelom, kde zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatela a ten na ich použitie trval.
4. Záručná doba je 36 mesiacov.
5. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávatelom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené objednávatelom v oprávnenej reklamácií začne odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.
8. Pokiaľ zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, objednávatel dá vadu odstrániť tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí zhotoviteľ.
9. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
11. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava do plynutia záručnej doby. Toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
12. Objednávatel sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

VI. Spolupôsobenie objednávatela a zhotoviteľa

1. Objednávatel odovzdá zhotoviteľovi stavenisko osobitným zápisom v termíne do 5 pracovných dní od účinnosti ZoD.
2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávatel zhotoviteľovi 1x projektovú dokumentáciu uvedenú v čl. I bod 2.
3. Objednávatel sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase objednávatela.
4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
5. Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou činnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku.
8. Zhotoviteľ stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných sietí a miesta odberu vody a elektrickej energie. Zrealizuje v miestach odberu vody a elektrickej energie merania spotreby. Náklady za spotrebované množstvá znáša zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.
10. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať ustanoveniam zák. č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi.
12. Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor investora.
13. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi stavbyvedúcim a poverenou osobou objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor stavby. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
14. Objednávateľ po dohode so zhotoviteľom stanoví lokalitu medzisklárky pre stavebný odpad vzniknutý stavebnou činnosťou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá zhotoviteľ diela, ktorý je povinný na vlastné náklady tento odpad zneškodniť a to v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží zhotoviteľ doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanými počas realizácie diela.
15. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto zmluvy uvoľniť stavenisko.

VII. Nebezpečenstvo škody za zhotovovanom diele

1. Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ diela.
2. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa až odovzdaním a prevzatím celého diela.
3. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela v súlade s jeho postupným uhrádzaním.

VIII. Odovzdanie ukončeného diela

1. Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez chýb.
2. O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatíu diela. Objednávateľ následne na to určí termín preberacieho konania.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
4. V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne nato určí nový termín preberacieho konania.
5. V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu stavby, môže objednávateľ dielo prevziať a určiť lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád a nedorobkov. Prevzatím takéhoto diela objednávateľom, nie je však splnený záväzok zhotoviteľa. Záväzok zhotoviteľa zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného plnenia, t.j. až odstránením všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní.
6. Náklady spojené zo zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.

IX. Zmluvné pokuty

1. Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

4. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia väd a nedorobkov z preberacieho konania, reklamačných väd a iných ustanovení tejto zmluvy o dielo.

X. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.).
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

XI. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
3. Realizácia stavebných prác a pracovný čas zhotoviteľa stavby bude konzultovaný a prispôbený požiadavkám prevádzky komunikácií.

XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
 - keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela,
 - bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
 - bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 - zhotoviteľ je v likvidácii,
 - keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených,
 - ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela pre okolnosti na strane zhotoviteľa nebude dodržaný,
 - ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, alebo technologickými postupmi, alebo platnými STN.
3. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných prác.
4. V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške a odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo. Jeho hodnotu zhotoviteľ preukáže faktúrou dodávok tovaru.

XIII. Uzatváranie dodatkov

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne 5 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

XIV. Využitie subdodávateľov

1. Využitie subdodávateľov zo strany zhotoviteľa - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok sú uvedené v Prílohe č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
3. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 4 zákona určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy, musí nový navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr 3 dni pred dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady preukazujúce, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa druhej vety tohto odseku Zmluvy.
4. Ustanoveniami odsekov 1 až 3 tohto článku Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Predávajúceho za plnenie Zmluvy.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riešia ustanoveniami zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení jeho zmien a doplnkov.
2. Zmluvné strany sa budú snažiť prípadné spory, ktoré budú súvisieť s touto Zmluvou, riešiť mimosúdnu, zmiernou cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory riešiť mimosúdnu, zmiernou cestou, rozhodne o nich vecne a miestne príslušný súd.
3. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia platnosť alebo účinnosť alebo boli neplatné a neúčinné už pri podpise Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
4. Osoby podpisujúce túto Zmluvu vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých zhotoviteľ dostane dva rovnopisy a objednávateľ dostane tri rovnopisy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Geči dňa 8.9.2016

V Sníne dňa 19.09.2016

Za zhotoviteľa

STRABAG
STRABAG s.p.a.
Mlynská nivy 67/A, 825 18 Bratislava
(31)

Ing. Peter Š u l e k
na základe plnej moci

Ing. Ján L i e t a v a
na základe plnej moci

Za objednávateľa:

MESTO SNINA
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta Snina

Zmluva nadobúda účinnosť
dňa: 21.09.2016

Prílohy:

Príloha 1 – Rozpočet stavby

Príloha 2 – Projektová dokumentácia

Príloha 3 – Harmonogram

Príloha 4 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby SNINA - Rekonštrukcia MK

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Snina

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

17317282

2020 316 298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

08.09.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	777.667,50	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		777.667,50	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	777.667,50
24	20,0 % 777.667,50 DPH	155.533,50
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	933.201,00

E Prípochy a odpochy

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Mesto Snina
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 08.09.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
		777.667,50
	REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMI MESTA SNINA	379.455,23
	Ulica kpt.Nálepku - MK č.1	101.352,79
	Práce a dodávky HSV	101.352,79
	Zemné práce	1.440,50
	Komunikácie	81.691,12
	Rúrové vedenie	17.286,40
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	872,90
	Presun hmôt HSV	61,87
	Ulica Budovateľská - MK č.2	73.897,89
	Práce a dodávky HSV	73.897,89
	Zemné práce	8.813,10
	Komunikácie	52.957,26
	Rúrové vedenie	3.836,16
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8.256,31
	Presun hmôt HSV	35,06
	Ulica Palárikova G1-G4 - MK č.3	32.307,80
	Práce a dodávky HSV	32.307,80
	Zemné práce	584,22
	Komunikácie	26.547,96
	Rúrové vedenie	3.409,92
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.747,68
	Presun hmôt HSV	18,02
	Ulica Vihorlatská-Modrá laguná - MK č.4	33.292,72
	Práce a dodávky HSV	33.292,72
	Zemné práce	760,76
	Komunikácie	29.079,93
	Rúrové vedenie	2.841,60
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	588,93
	Presun hmôt HSV	21,50
	Ulica Vihorlatská - MK č.5	7.328,64
	Práce a dodávky HSV	7.328,64
	Zemné práce	1.198,32
	Komunikácie	4.329,37
	Rúrové vedenie	852,48
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	943,00
	Presun hmôt HSV	5,47
	Ulica Študentská - MK č.6	21.606,13
	Práce a dodávky HSV	21.606,13
	Zemné práce	3.021,12
	Komunikácie	15.789,03
	Rúrové vedenie	1.255,04
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.522,48
	Presun hmôt HSV	18,46
	Ulica Partizánska - MK č.7	14.358,70
	Práce a dodávky HSV	14.358,70
	Zemné práce	1.093,71
	Komunikácie	11.576,74
	Rúrové vedenie	852,48
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	826,21
	Presun hmôt HSV	9,56
	Ulica 1. mája (dvor) - MK č.8	6.212,21

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Snina
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 08.09.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Práce a dodávky HSV	6.212,21
	Zemné práce	128,31
	Komunikácie	5.236,29
	Rúrové vedenie	402,56
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	441,66
	Presun hmôt HSV	3,39
	Ulica ku Gréckokatolíckemu chrámu - MK č.9	39.103,05
	Práce a dodávky HSV	39.103,05
	Zemné práce	11.177,75
	Komunikácie	25.507,12
	Rúrové vedenie	805,12
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.576,31
	Presun hmôt HSV	36,75
	Ulica Partizánska - pred požiarnou zbrojnicou - MK č.10	15.489,52
	Práce a dodávky HSV	15.489,52
	Zemné práce	491,40
	Komunikácie	12.403,80
	Rúrové vedenie	710,40
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.867,30
	Presun hmôt HSV	16,62
	Ulica Perečinská - od križovatky s Ul. Stakč. PO uL. Štúrovú - MK č. 11	24.463,68
	Práce a dodávky HSV	24.463,68
	Zemné práce	444,99
	Komunikácie	20.645,58
	Rúrové vedenie	1.184,00
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2.161,77
	Presun hmôt HSV	27,34
	Ulica Kollárova (slepá ulička) - MK č. 12	4.617,95
	Práce a dodávky HSV	4.617,95
	Zemné práce	338,86
	Komunikácie	3.534,65
	Rúrové vedenie	236,80
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	499,06
	Presun hmôt HSV	8,58
	Ulica Jesenského - od točni popod les - MK č.13	5.424,15
	Práce a dodávky HSV	5.424,15
	Zemné práce	341,25
	Komunikácie	4.585,00
	Rúrové vedenie	236,80
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	254,22
	Presun hmôt HSV	6,88
	REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH	110.750,00
	Ulica Pčolinská č. 1409 - SP č.1	10.908,42
	Práce a dodávky HSV	10.908,42
	Zemné práce	208,85
	Komunikácie	9.490,32
	Rúrové vedenie	568,32
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	634,83
	Presun hmôt HSV	6,10

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Snina
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 08.09.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Ulica Palárikova č. 1611 - SP č.2	7.597,49
	Práce a dodávky HSV	7.597,49
	Zemné práce	1.721,88
	Komunikácie	3.897,55
	Rúrové vedenie	568,32
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.405,59
	Presun hmôt HSV	4,15
	Ulica Kukučínova - SP č.3	5.718,28
	Práce a dodávky HSV	5.718,28
	Zemné práce	1.365,37
	Komunikácie	3.155,40
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.192,38
	Presun hmôt HSV	5,13
	Ulica Palárikova - SP č.4	5.068,50
	Práce a dodávky HSV	5.068,50
	Zemné práce	865,12
	Komunikácie	2.589,03
	Rúrové vedenie	355,20
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.255,80
	Presun hmôt HSV	3,35
	Ulica Dobrianského č. 1555 - SP č.5	7.963,52
	Práce a dodávky HSV	7.963,52
	Zemné práce	3.206,70
	Komunikácie	3.466,55
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.285,67
	Presun hmôt HSV	4,60
	Ulica Vihorlatská - SP č.6	14.994,04
	Práce a dodávky HSV	14.994,04
	Zemné práce	3.859,36
	Komunikácie	9.466,20
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.653,76
	Presun hmôt HSV	14,72
	Ulica Študentská č. M6/2 - SP č.7	22.420,79
	Práce a dodávky HSV	22.420,79
	Zemné práce	1.894,20
	Komunikácie	18.471,40
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2.031,63
	Presun hmôt HSV	23,56
	Ulica Čsl. armády č. 1598 - SP č.8	2.986,61
	Práce a dodávky HSV	2.986,61
	Zemné práce	569,74
	Komunikácie	1.691,95
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	720,43
	Presun hmôt HSV	4,49
	Ulica Pčolinská č. 1408 - SP č.9	5.492,62
	Práce a dodávky HSV	5.492,62
	Zemné práce	968,38
	Komunikácie	3.703,88
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	814,16
	Presun hmôt HSV	6,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SN/NA - Rekonštrukcia MK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Snina
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 08.09.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Ulica Partizánska č. 2539, 2538 - SP č.10	10.401,42
	Práce a dodávky HSV	10.401,42
	Zemné práce	2.605,45
	Komunikácie	6.223,26
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.556,40
	Presun hmôt HSV	16,31
	Ulica Vihorlatská č. 1412 - SP č.11	3.555,86
	Práce a dodávky HSV	3.555,86
	Zemné práce	443,98
	Komunikácie	2.394,75
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	713,15
	Presun hmôt HSV	3,98
	Ulica Študentská pred kostolom - SP č.12	13.642,45
	Práce a dodávky HSV	13.642,45
	Komunikácie	12.520,20
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.110,40
	Presun hmôt HSV	11,85
	REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV	287.462,27
	Chodník č. 1 - Ul. 1. mája v smere na Tablu - ľavá starana	10.982,30
	Práce a dodávky HSV	10.982,30
	Zemné práce	667,77
	Komunikácie	8.589,14
	Rúrové vedenie	319,68
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.400,63
	Presun hmôt HSV	5,08
	Chodník č. 2 - Ul. Kollárova k Ul. Podhorskej č. 2143/102	3.142,30
	Práce a dodávky HSV	3.142,30
	Zemné práce	314,59
	Komunikácie	1.594,14
	Rúrové vedenie	319,68
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	912,70
	Presun hmôt HSV	1,19
	Chodník č. 3 - Ul. Vihorlatská - od COOP JEDNOTA ku križovatke s Ul. Pčolinskou	7.660,27
	Práce a dodávky HSV	7.660,27
	Zemné práce	954,54
	Komunikácie	3.186,40
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3.516,15
	Presun hmôt HSV	3,18
	Chodník č. 4 - Ul. Vihorlatská - od č.1412 ku križovatke s Ul. Palárikovou	8.776,68
	Práce a dodávky HSV	8.776,68
	Zemné práce	830,32
	Komunikácie	3.479,90
	Rúrové vedenie	959,04
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3.504,10
	Presun hmôt HSV	3,32
	Chodník č. 5 - Ul. Čsl. armády - od Ul. Pčolinskej k MŠ - pravá strana	18.778,84
	Práce a dodávky HSV	18.778,84

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: Mesto Snina
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 08.09.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Zemné práce	2.297,74
	Komunikácie	9.856,49
	Rúrové vedenie	532,80
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6.085,20
	Presun hmôt HSV	6,61
	Chodník č. 6 - Ul. Kukučínova - od Ul. 1. mája k č.2043 na Ul. Kukučínovej	37.779,72
	Práce a dodávky HSV	37.779,72
	Zemné práce	4.484,32
	Komunikácie	22.329,46
	Rúrové vedenie	2.131,20
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8.820,09
	Presun hmôt HSV	14,65
	Chodník č. 7 - Ul. Kolárova - prepojavací chodník od Ul. Kollárovej ku kaplnke	2.255,63
	Práce a dodávky HSV	2.255,63
	Komunikácie	1.942,24
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	312,20
	Presun hmôt HSV	1,19
	Chodník č. 8 - Ul. Partizánska - od križ. s Ul. Študentskou po Ul. Kukučínovu - ľavá strana	7.758,77
	Práce a dodávky HSV	7.758,77
	Zemné práce	759,76
	Komunikácie	3.071,70
	Rúrové vedenie	319,68
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3.604,47
	Presun hmôt HSV	3,16
	Chodník č. 9 - Ul. Jesenského - od križ. s Ul. Pčolinskou po Ul. Lesnicku - ľavá strana	30.584,35
	Práce a dodávky HSV	30.584,35
	Zemné práce	2.683,82
	Komunikácie	13.284,86
	Rúrové vedenie	1.065,60
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13.538,97
	Presun hmôt HSV	11,10
	Chodník č. 10 - Ul. Mierova - ľavá strana od Ul. Kollárovej	25.132,14
	Práce a dodávky HSV	25.132,14
	Zemné práce	2.920,10
	Komunikácie	14.129,84
	Rúrové vedenie	213,12
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7.859,24
	Presun hmôt HSV	9,84
	Chodník č. 11 - Ul. Komenského - oproti Lidlu	1.227,95
	Práce a dodávky HSV	1.227,95
	Zemné práce	115,80
	Komunikácie	654,16
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	457,63
	Presun hmôt HSV	0,36
	Chodník č. 12 - Ul. Partizánska - pred bytovým domom č.1835	8.749,57
	Práce a dodávky HSV	8.749,57
	Zemné práce	720,57

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:



Objednávateľ: Mesto Snina
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 08.09.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Komunikácie	5.178,12
	Rúrové vedenie	532,80
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2.314,06
	Presun hmôt HSV	4,02
	Chodník č. 13 - Ul. Sládkovičova - od Nemocnice po Ranč	6.231,35
	Práce a dodávky HSV	6.231,35
	Komunikácie	5.551,06
	Rúrové vedenie	213,12
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	463,81
	Presun hmôt HSV	3,36
	Chodník č. 14 - Ul. Hámorská	13.725,83
	Práce a dodávky HSV	13.725,83
	Zemné práce	1.435,00
	Komunikácie	7.501,54
	Rúrové vedenie	1.278,72
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3.504,92
	Presun hmôt HSV	5,65
	Chodník č. 15 - Ul. Daľkovská - starý park	2.296,52
	Práce a dodávky HSV	2.296,52
	Komunikácie	2.279,02
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16,20
	Presun hmôt HSV	1,30
	Chodník č. 16 - Ul. Kalinčiakova - Ul. Švermova	26.740,08
	Práce a dodávky HSV	26.740,08
	Zemné práce	3.484,92
	Komunikácie	16.461,50
	Rúrové vedenie	213,12
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6.570,57
	Presun hmôt HSV	9,97
	Chodník č. 17 - Prepojovací chodník z Ul. SNP na Ul. kpt. Nálepku a na Ul. J. Bottu	7.174,13
	Práce a dodávky HSV	7.174,13
	Komunikácie	7.122,22
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	47,93
	Presun hmôt HSV	3,98
	Chodník č. 18 - Ul. 1. mája - od Ul. Študentskej po Stupavskú - pravá strana	10.513,88
	Práce a dodávky HSV	10.513,88
	Zemné práce	409,47
	Komunikácie	7.173,37
	Rúrové vedenie	1.065,60
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.860,23
	Presun hmôt HSV	5,21
	Chodník č. 19 - Ul. Dobrianskeho	47.304,22
	Práce a dodávky HSV	47.304,22
	Zemné práce	5.223,67
	Komunikácie	25.881,74
	Rúrové vedenie	213,12
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15.970,10
	Presun hmôt HSV	15,59

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.09.2016

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Chodník č. 20 - areál Športovej haly	10.647,74
	Práce a dodávky HSV	10.636,14
	Zemné práce	1.505,19
	Komunikácie	5.856,29
	Rúrové vedenie	213,12
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3.057,44
	Presun hmôt HSV	4,10
	Práce a dodávky PSV	11,60
	Izolácie proti vode a vlhkosti	11,60
	<u>Celkom</u>	<u>777.667,50</u>

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA SNINA								777.667,50	
Ulica kpt.Nálepku - MK č.1								379.455,23	
Práce a dodávky HSV								101.352,79	
Zemné práce								101.352,79	
								1.440,50	
1			113154430	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	583,200	2,47	1.440,50	20,0
Komunikácie								81.691,12	
2			569831111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrinou hr. 100 mm	m2	909,000	4,10	3.726,90	20,0
3			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	60,070	86,51	5.196,66	20,0
4			572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestratím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	181,958	79,08	14.389,24	20,0
5			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	5.832,000	0,39	2.274,48	20,0
6			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5.832,000	9,62	56.103,84	20,0
Rúrové vedenie								17.286,40	
7			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	20,000	118,40	2.368,00	20,0
8			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	180,000	82,88	14.918,40	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								872,90	
9			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
10			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	39,000	4,21	164,19	20,0
11			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	5.832,000	0,03	174,96	20,0
12			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	74,066	2,49	184,42	20,0
13			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	666,594	0,08	53,33	20,0
Presun hmôt HSV								61,87	
14			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1.237,409	0,05	61,87	20,0
Ulica Budovateľská - MK č.2								73.897,89	
Práce a dodávky HSV								73.897,89	
Zemné práce								8.813,10	
15			113154430	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	5.065,000	1,74	8.813,10	20,0
Komunikácie								52.957,26	
16			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	26,085	86,51	2.256,61	20,0
17			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	5.065,000	0,39	1.975,35	20,0
18			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	5.065,000	9,62	48.725,30	20,0
Rúrové vedenie								3.836,16	
19			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	24,000	118,40	2.841,60	20,0
20			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	12,000	82,88	994,56	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								8.256,31	
21			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
22			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	720,000	0,90	648,00	20,0
23			915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	1.440,000	1,89	2.721,60	20,0
24			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	720,000	0,07	50,40	20,0
25			915719211	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	1.440,000	0,12	172,80	20,0
26			915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	69,000	8,17	563,73	20,0
27			915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	69,000	0,18	12,42	20,0
28			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	2.160,000	0,12	259,20	20,0
29			915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	69,000	0,18	12,42	20,0
30			919726172	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatčných škár živíc, plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 20 mm	m	220,000	4,21	926,20	20,0
31			919726711	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	220,000	2,20	484,00	20,0
32			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	45,000	4,21	189,45	20,0
33			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	5.065,000	0,04	202,60	20,0
34			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	643,255	2,49	1.601,70	20,0
35			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5.789,295	0,02	115,79	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Presun hmôt HSV								35,06	
36			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	701,120	0,05	35,06	20,0
Ulica Palárikova G1-G4 - MK č.3								32.307,80	
Práce a dodávky HSV								32.307,80	
Zemné práce								584,22	
37			113154430	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruž. š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	214,000	2,73	584,22	20,0
Komunikácie								26.547,96	
38			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	22,042	86,51	1.906,85	20,0
39			572753111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	33,384	81,06	2.706,11	20,0
40			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2.140,000	0,39	834,60	20,0
41			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruž. š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2.140,000	9,86	21.100,40	20,0
Rúrové vedenie								3.409,92	
42			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	12,000	118,40	1.420,80	20,0
43			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	24,000	82,88	1.989,12	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.747,68	
44			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
45			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	175,000	0,90	157,50	20,0
46			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	175,000	0,07	12,25	20,0
47			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	175,000	0,12	21,00	20,0
48			917862112	Osadenie chodníka, obrub, betón, stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	62,000	12,17	754,54	20,0
49			5921954540	OBROBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	63,246	3,41	215,67	20,0
50			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,000	4,21	117,88	20,0
51			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2.140,000	0,04	85,60	20,0
52			979082213	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,178	2,49	67,67	20,0
53			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	244,602	0,08	19,57	20,0
Presun hmôt HSV								18,02	
54			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	360,455	0,05	18,02	20,0
Ulica Vihorlatská-Modrú laguná - MK č.4								33.292,72	
Práce a dodávky HSV								33.292,72	
Zemné práce								760,76	
55			113154130	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž. š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	248,000	2,73	677,04	20,0
56			181101102	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	74,750	1,12	83,72	20,0
Komunikácie								29.079,93	
57			564762114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuť. hr. 230 mm	m2	65,000	6,75	438,75	20,0
58			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	71,500	7,78	556,27	20,0
59			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	12,772	86,51	1.104,91	20,0
60			573111110	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	65,000	0,39	25,35	20,0
61			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2.545,000	0,39	992,55	20,0
62			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruž. š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2.545,000	9,86	25.093,70	20,0
63			577164421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruž. š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	65,000	13,36	868,40	20,0
Rúrové vedenie								2.841,60	
64			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	118,40	1.184,00	20,0
65			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	20,000	82,88	1.657,60	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								588,93	
66			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
67			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,000	4,21	92,62	20,0
68			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2.480,000	0,04	99,20	20,0
69			979082213	Vodorovná doprava sútiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	31,496	2,49	78,43	20,0
70			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	283,464	0,08	22,68	20,0
Presun hmôt HSV								21,50	
71			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	430,086	0,05	21,50	20,0
Ulica Vihorlatská - MK č.5								7.328,64	
Práce a dodávky HSV								7.328,64	

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávala: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zemné práce								1.198,32	
72			113154130	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	12,000	2,73	32,76	20,0
73			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	45,000	5,07	228,15	20,0
74			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	13,500	0,24	3,24	20,0
75			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,000	9,24	369,60	20,0
76			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladánych	m3	5,000	26,71	133,55	20,0
77			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,000	0,51	20,40	20,0
78			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,000	4,74	284,40	20,0
79			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	112,700	1,12	126,22	20,0
Komunikácie								4.329,37	
80			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	107,800	6,42	692,08	20,0
81			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	98,000	6,71	657,58	20,0
82			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	1,236	86,51	106,93	20,0
83			572753111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	3,744	81,06	303,49	20,0
84			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	120,000	0,39	46,80	20,0
85			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	120,000	9,86	1.183,20	20,0
86			598912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	98,000	6,07	594,86	20,0
87			5922784500	Tvárnica zatrávňovacia betónová 60x40x8	ks	420,583	1,77	744,43	20,0
Rúrové vedenie								852,48	
88			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	118,40	355,20	20,0
89			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrca	ks	6,000	82,88	497,28	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								943,00	
90			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
91			914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	59,20	59,20	20,0
92			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	35,000	0,90	31,50	20,0
93			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	35,000	0,07	2,45	20,0
94			915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,000	8,17	8,17	20,0
95			915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,000	0,18	0,18	20,0
96			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	35,000	0,12	4,20	20,0
97			915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,000	0,18	0,18	20,0
98			917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateľu s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	29,000	12,17	352,93	20,0
99			5921954540	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	29,583	3,41	100,88	20,0
100			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	11,000	4,21	46,31	20,0
101			939909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	120,000	0,09	10,80	20,0
102			966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	1,000	25,04	25,04	20,0
103			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,606	2,49	4,00	20,0
104			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	14,454	0,08	1,16	20,0
Presun hmôt HSV								5,47	
105			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	109,486	0,05	5,47	20,0
Ulica Študentská - MK č.6								21.606,13	
Práce a dodávky HSV								21.606,13	
Zemné práce								3.021,12	
106			113154130	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	40,200	2,73	109,75	20,0
107			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	113,840	4,44	505,45	20,0
108			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	34,152	0,24	8,20	20,0
109			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,240	12,93	41,89	20,0
110			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	107,080	9,24	989,42	20,0
111			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladánych	m3	10,000	26,71	267,10	20,0
112			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	107,080	0,51	54,61	20,0
113			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	160,620	4,74	761,34	20,0
114			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	253,000	1,12	283,36	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komunikácie								15.789,03	
115			564762114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm (vibr.štrk) po zhutnení hr. 230 mm	m2	130,800	6,75	882,90	20,0
116			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	112,200	6,42	720,32	20,0
117			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	244,600	6,71	1.641,27	20,0
118			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	17,062	86,51	1.476,03	20,0
119			572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	13,042	81,06	1.057,18	20,0
120			573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	258,400	0,39	100,78	20,0
121			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	660,400	0,39	257,56	20,0
122			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	660,400	9,86	6.511,54	20,0
123			577164421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	130,800	13,36	1.747,49	20,0
124			596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	102,000	6,07	619,14	20,0
125			5922784500	Tvárnica zatrávňovacia betónová 60x40x8	ks	437,760	1,77	774,82	20,0
Rúrové vedenie								1.255,04	
126			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	118,40	592,00	20,0
127			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnce	ks	8,000	82,88	663,04	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.522,48	
128			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
129			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	40,000	0,90	36,00	20,0
130			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	40,000	0,07	2,80	20,0
131			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	40,000	0,12	4,80	20,0
132			917862112	Osadenie chodníka, obrub. betón, stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	68,000	12,17	827,56	20,0
133			5921954540	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	69,367	3,41	236,54	20,0
134			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,000	4,21	54,73	20,0
135			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	529,600	0,09	47,66	20,0
136			979082213	Vodorovná doprava sušiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,105	2,49	12,71	20,0
137			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	45,945	0,08	3,68	20,0
Presun hmôt HSV								18,46	
138			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	369,153	0,05	18,46	20,0
Ulica Partizánska - MK č.7								14.358,70	
Práce a dodávky HSV								14.358,70	
Zemné práce								1.093,71	
139			113154130	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	56,900	2,73	155,34	20,0
140			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	36,000	5,07	182,52	20,0
141			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	10,800	0,24	2,59	20,0
142			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,000	9,24	295,68	20,0
143			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	4,000	26,71	106,84	20,0
144			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,000	0,51	16,32	20,0
145			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,000	4,74	227,52	20,0
146			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	95,450	1,12	106,90	20,0
Komunikácie								11.576,74	
147			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	91,300	6,42	586,15	20,0
148			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	83,000	6,71	556,93	20,0
149			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	23,443	86,51	2.028,05	20,0
150			572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	17,753	81,06	1.439,06	20,0
151			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	569,000	0,39	221,91	20,0
152			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	569,000	9,86	5.610,34	20,0
153			596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	83,000	6,07	503,81	20,0
154			5922784500	Tvárnica zatrávňovacia betónová 60x40x8	ks	356,208	1,77	630,49	20,0
Rúrové vedenie								852,48	
155			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	118,40	355,20	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	6,000	82,88	497,28	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								826,21	
157			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
158			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	35,000	0,90	31,50	20,0
159			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu batolínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	35,000	0,07	2,45	20,0
160			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	35,000	0,12	4,20	20,0
161			917862112	Osadenie chodník, obrub, betón, stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	24,000	12,17	292,08	20,0
162			5921954540	OBRUBNIK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks-	24,482	3,41	83,48	20,0
163			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	4,21	42,10	20,0
164			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	569,000	0,09	51,21	20,0
165			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,226	2,49	17,99	20,0
166			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	65,034	0,08	5,20	20,0
Presun hmôt HSV								9,56	
167			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	191,157	0,05	9,56	20,0
Ulica 1. mája (dvor) - MK č.8								6.212,21	
Práce a dodávky HSV								6.212,21	
Zemné práce								128,31	
168			113154130	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	47,000	2,73	128,31	20,0
Komunikácie								5.236,29	
169			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	4,841	86,51	418,79	20,0
170			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	470,000	0,39	183,30	20,0
171			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	470,000	9,86	4.634,20	20,0
Rúrové vedenie								402,56	
172			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	118,40	236,80	20,0
173			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	2,000	82,88	165,76	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								441,66	
174			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
175			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	4,21	84,20	20,0
176			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	470,000	0,09	42,30	20,0
177			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	5,969	2,49	14,86	20,0
178			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	53,721	0,08	4,30	20,0
Presun hmôt HSV								3,39	
179			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,864	0,05	3,39	20,0
Ulica ku Gréckokatolíckemu chrámu - MK č.9								39.103,05	
Práce a dodávky HSV								39.103,05	
Zemné práce								11.177,75	
180			113307224	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	515,000	1,42	731,30	20,0
181			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	340,000	3,95	1.343,00	20,0
182			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	102,000	0,24	24,48	20,0
183			162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spavenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	238,000	9,24	2.199,12	20,0
184			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladávaných	m3	115,000	26,71	3.071,65	20,0
185			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	238,000	0,36	85,68	20,0
186			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	645,400	4,74	3.059,20	20,0
187			181101102	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	592,250	1,12	663,32	20,0
Komunikácie								25.507,12	
188			564762114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	515,000	6,75	3.476,25	20,0
189			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	566,500	7,78	4.407,37	20,0
190			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	8,755	86,51	757,40	20,0
191			573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	515,000	0,39	200,85	20,0
192			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	995,000	0,39	388,05	20,0
193			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	995,000	9,62	9.571,90	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194			577154421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	515,000	13,02	6.705,30	20,0
Rúrové vedenie								805,12	
195			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	4,000	118,40	473,60	20,0
196			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	4,000	82,88	331,52	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.576,31	
197			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
198			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	294,000	0,90	264,60	20,0
199			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	294,000	0,07	20,58	20,0
200			915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,500	8,17	20,43	20,0
201			915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	2,500	0,18	0,45	20,0
202			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	294,000	0,12	35,28	20,0
203			915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,500	0,18	0,45	20,0
204			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	4,21	109,46	20,0
205			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	720,000	0,09	64,80	20,0
206			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	288,400	2,49	718,12	20,0
207			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	576,800	0,08	46,14	20,0
Presun hmôt HSV								36,75	
208			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	734,930	0,05	36,75	20,0
Ulica Partizánska - pred požiarou zbrojnicou - MK 6.10								15.489,52	
Práce a dodávky HSV								15.489,52	
Zemné práce								491,40	
209			113154430	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	180,000	2,73	491,40	20,0
Komunikácie								12.403,80	
210			565141221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	180,000	11,16	2.008,80	20,0
211			576151111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	900,000	11,55	10.395,00	20,0
Rúrové vedenie								710,40	
212			899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	6,000	118,40	710,40	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.867,30	
213			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
214			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	96,000	0,90	86,40	20,0
215			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	96,000	0,07	6,72	20,0
216			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	96,000	0,12	11,52	20,0
217			919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 60 mm	m	30,000	1,46	43,80	20,0
218			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	130,000	6,32	821,60	20,0
219			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	6,000	59,20	355,20	20,0
220			938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	900,000	0,11	99,00	20,0
221			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	900,000	0,09	81,00	20,0
222			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	22,860	2,49	56,92	20,0
223			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	114,300	0,08	9,14	20,0
Presun hmôt HSV								16,62	
224			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	166,219	0,05	8,31	20,0
225			998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	166,219	0,05	8,31	20,0
Ulica Perečinská - od križovatky s Ul. Stakč. PO ul. Štúrovú - MK 6.11								24.463,68	
Práce a dodávky HSV								24.463,68	
Zemné práce								444,99	
226			113154430	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	163,000	2,73	444,99	20,0
Komunikácie								20.645,58	
227			565141221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	163,000	11,16	1.819,08	20,0
228			576151111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva drveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m2	1.630,000	11,55	18.826,50	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.08.2016



P.Č.	TV	KON.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rúrové vedenie									1.184,00
229			899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže	ks	10,000	118,40	1.184,00	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									2.161,77
230			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
231			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	256,000	0,90	230,40	20,0
232			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	256,000	0,07	17,92	20,0
233			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	256,000	0,12	30,72	20,0
234			919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	40,000	1,46	58,40	20,0
235			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 100 do 150 mm	m	100,000	6,32	632,00	20,0
236			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	ks	10,000	59,20	592,00	20,0
237			938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždeného saponátovým roztokom	m ²	1.630,000	0,11	179,30	20,0
238			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	1.630,000	0,04	65,20	20,0
239			979082213	Vodorovná doprava suti so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	20,701	2,49	51,55	20,0
240			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	103,505	0,08	8,28	20,0
Presun hmôt HSV									27,34
241			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	273,302	0,05	13,67	20,0
242			998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	273,302	0,05	13,67	20,0
Ulica Kollárova (slepá ulička) - MK č. 12									4.617,95
Práce a dodávky HSV									4.617,95
Zemné práce									338,86
243			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	22,500	5,07	114,08	20,0
244			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	22,500	0,24	5,40	20,0
245			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	22,500	9,24	207,90	20,0
246			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	22,500	0,51	11,48	20,0
Komunikácie									3.534,65
247			564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, hr. 180 mm	m ²	71,000	6,34	450,14	20,0
248			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	71,000	6,42	455,82	20,0
249			565141221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	71,000	11,36	806,56	20,0
250			569231111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m ²	28,000	4,10	114,80	20,0
251			576151111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva dreveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m ²	144,200	11,84	1.707,33	20,0
Rúrové vedenie									236,80
252			899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	118,40	236,80	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									499,06
253			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
254			919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	9,000	1,46	13,14	20,0
255			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad 100 do 150 mm	m	9,000	6,32	56,88	20,0
256			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok	ks	2,000	59,20	118,40	20,0
257			938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo diaždeného saponátovým roztokom	m ²	73,200	0,11	8,05	20,0
258			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m ²	73,200	0,09	6,59	20,0
Presun hmôt HSV									8,58
259			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	85,879	0,05	4,29	20,0
260			998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	85,879	0,05	4,29	20,0
Ulica Jesenského - od točnice popod les - MK č. 13									5.424,15
Práce a dodávky HSV									5.424,15
Zemné práce									341,25
261			113154430	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,127 t	m ²	125,000	2,73	341,25	20,0
Komunikácie									4.585,00
262			565141221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	125,000	11,36	1.420,00	20,0
263			569231111	Spevnenie krajnic, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 100 mm	m ²	50,000	4,10	205,00	20,0
264			576151111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva dreveného obaleného asfaltom so zhutnením hr. 60 mm	m ²	250,000	11,84	2.960,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávatel: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG a.s.

Dátum: 08.09.2016



P.C.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rúrové vedenie									236,80
255			899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	118,40	236,80	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									254,22
256			919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	9,000	1,46	13,14	20,0
257			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	9,000	6,32	56,88	20,0
258			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupatok	ks	2,000	59,20	118,40	20,0
259			938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného saponátovým roztokom	m2	125,000	0,11	13,75	20,0
270			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	125,000	0,09	11,25	20,0
271			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	15,875	2,49	39,53	20,0
272			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	15,875	0,08	1,27	20,0
Presun hmôt HSV									6,88
273			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	68,768	0,05	3,44	20,0
274			998225194	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	68,768	0,05	3,44	20,0
REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLÔCH									110.750,00
Ulica Pčolinská č. 1409 - SP č.1									10.908,42
Práce a dodávky HSV									10.908,42
Zemné práce									208,85
275			113154430	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	76,500	2,73	208,85	20,0
Komunikácie									9.490,32
276			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	7,880	86,51	681,70	20,0
277			572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	11,934	81,06	967,37	20,0
278			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	765,000	0,39	298,35	20,0
279			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	765,000	9,86	7.542,90	20,0
Rúrové vedenie									568,32
280			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	118,40	236,80	20,0
281			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000	82,68	331,52	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									634,83
282			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
283			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	165,000	0,90	148,50	20,0
284			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	165,000	0,07	11,55	20,0
285			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	165,000	0,12	19,80	20,0
286			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	14,000	4,21	58,94	20,0
287			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	765,000	0,09	68,85	20,0
288			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,716	2,49	24,19	20,0
289			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	87,444	0,08	7,00	20,0
Presun hmôt HSV									6,10
290			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	121,974	0,05	6,10	20,0
Ulica Palárikova č. 1611 - SP č.2									7.597,49
Práce a dodávky HSV									7.597,49
Zemné práce									1.721,88
291			113154130	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	14,000	2,73	38,22	20,0
292			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	55,000	5,07	278,85	20,0
293			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiť horniny 3	m3	16,500	0,24	3,96	20,0
294			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,000	9,24	184,80	20,0
295			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladných	m3	35,000	26,71	934,85	20,0
296			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,000	0,51	10,20	20,0
297			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	30,000	4,74	142,20	20,0
298			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	115,000	1,12	128,80	20,0
Komunikácie									3.897,55
299			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	110,000	5,61	617,10	20,0
300			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	1,442	86,51	124,75	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301			572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	4,368	81,06	354,07	20,0
302			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	140,000	0,39	54,60	20,0
303			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	140,000	9,86	1.380,40	20,0
304			598912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	100,000	6,07	607,00	20,0
305			5922784500	Tvárnica zatrávňovacia betónová 60x40x8	ks	429,167	1,77	759,63	20,0
Rúrové vedenie								568,32	
306			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	118,40	236,80	20,0
307			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrca	ks	4,000	82,88	331,52	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.405,59	
308			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
309			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	36,000	0,90	32,40	20,0
310			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	36,000	0,07	2,52	20,0
311			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	36,000	0,12	4,32	20,0
312			916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,000	11,82	130,02	20,0
313			5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm	ks	11,110	1,27	14,11	20,0
314			917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	51,000	12,17	620,67	20,0
315			5921954540	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	63,246	3,41	215,67	20,0
316			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,000	4,21	71,57	20,0
317			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	140,000	0,09	12,60	20,0
318			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,778	2,49	4,43	20,0
319			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	16,002	0,08	1,28	20,0
Presun hmôt HSV								4,15	
320			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	82,925	0,05	4,15	20,0
Ulica Kukučínova - SP 2.3								5.718,28	
Práce a dodávky HSV								5.718,28	
Zemné práce								1.365,37	
321			113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	27,000	2,15	58,05	20,0
322			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,000	5,07	253,50	20,0
323			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,000	0,24	3,60	20,0
324			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,000	9,24	406,56	20,0
325			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	6,000	26,71	160,26	20,0
326			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,000	0,51	22,44	20,0
327			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	66,000	4,74	312,84	20,0
328			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	132,250	1,12	148,12	20,0
Komunikácie								3.155,40	
329			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	126,500	6,42	812,13	20,0
330			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	115,000	6,71	771,65	20,0
331			598912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	115,000	6,07	698,05	20,0
332			5922784500	Tvárnica zatrávňovacia betónová 60x40x8	ks	493,542	1,77	873,57	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.192,38	
333			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
334			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	35,000	0,90	31,50	20,0
335			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	35,000	0,07	2,45	20,0
336			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	35,000	0,12	4,20	20,0
337			917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	45,000	12,17	547,65	20,0
338			5921954540	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	45,905	3,41	156,54	20,0
339			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,000	4,21	113,67	20,0
340			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,915	2,49	9,75	20,0
341			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	35,235	0,08	2,82	20,0
342			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,915	7,10	27,80	20,0
Presun hmôt HSV								5,13	
343			998223011	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	102,677	0,05	5,13	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 06.05.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ulica Palárikova - SP č.4								5.068,50	
Práce a dodávky HSV								5.068,50	
Zemné práce								865,12	
344			113154240	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	40,000	2,73	109,20	20,0
345			113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	25,000	2,15	53,75	20,0
346			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	27,000	5,07	136,89	20,0
347			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	8,100	0,24	1,94	20,0
348			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,000	9,24	221,76	20,0
349			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	3,000	26,71	80,13	20,0
350			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,000	0,51	12,24	20,0
351			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,000	4,74	170,64	20,0
352			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,160	1,12	78,57	20,0
Komunikácie								2.589,03	
353			564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	67,100	6,42	430,78	20,0
354			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	61,000	6,71	409,31	20,0
355			572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	10,400	86,51	899,70	20,0
356			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	40,000	0,39	15,60	20,0
357			586912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	61,000	6,07	370,27	20,0
358			5922784500	Tvárnica zatrávňovacia betónová 60x40x8	ks	261,792	1,77	463,37	20,0
Rúrové vedenie								355,20	
359			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	118,40	355,20	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.255,80	
360			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
361			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	90,000	0,90	81,00	20,0
362			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	90,000	0,07	6,30	20,0
363			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	90,000	0,12	10,80	20,0
364			917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	27,000	12,17	328,59	20,0
365			5921954540	OBRUBNIK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	27,543	3,41	93,92	20,0
366			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	80,000	4,21	336,80	20,0
367			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	40,000	0,81	32,40	20,0
368			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,785	2,49	34,32	20,0
369			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	124,065	0,08	9,93	20,0
370			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,625	7,10	25,74	20,0
Presun hmôt HSV								3,35	
371			998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,067	0,05	3,35	20,0
Ulica Dobrianského č. 1555 - SP č.5								7.963,52	
Práce a dodávky HSV								7.963,52	
Zemné práce								3.206,70	
372			112101102	Odstánenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	2,000	23,68	47,36	20,0
373			112201102	Odstánenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000	26,05	52,10	20,0
374			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	115,000	5,07	583,05	20,0
375			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	34,500	0,24	8,28	20,0
376			162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	8,29	16,58	20,0
377			162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,000	9,24	831,60	20,0
378			162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	41,44	82,88	20,0
379			162601412	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	2,000	17,76	35,52	20,0
380			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladanych	m3	25,000	26,71	667,75	20,0
381			171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	90,000	0,51	45,90	20,0
382			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	135,000	4,74	639,90	20,0
383			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	174,800	1,12	195,78	20,0
Komunikácie								3.466,55	

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2018



P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
384			564762114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhutn. 230 mm	m2	17,000	6,75	114,75	20,0
385			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	148,500	6,42	953,37	20,0
386			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	18,700	7,78	145,49	20,0
387			573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	17,000	0,39	6,63	20,0
388			573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	17,000	0,39	6,63	20,0
389			577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	17,000	9,86	167,62	20,0
390			577164421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	17,000	13,36	227,12	20,0
391			596912112	Kladenie diaľby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	135,000	6,07	819,45	20,0
392			5922784500	Tvárnica zatrávňovacia betónová 60x40x8	ks	579,375	1,77	1.025,49	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.285,67	
393			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
394			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	45,000	0,90	40,50	20,0
395			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	45,000	0,07	3,15	20,0
396			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	45,000	0,12	5,40	20,0
397			916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000	11,82	106,38	20,0
398			5921954680	OB RUBNIK PARKOVÝ 100x20x5 cm	ks	9,090	1,27	11,54	20,0
399			917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	48,000	12,17	584,16	20,0
400			5921954540	OB RUBNIK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	48,965	3,41	166,97	20,0
401			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	17,000	4,21	71,57	20,0
Presun hmôt HSV								4,60	
402			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	92,091	0,05	4,60	20,0
Ulica Vihorlatská - SP č.6								14.994,04	
Práce a dodávky HSV								14.994,04	
Zemné práce								3.859,36	
403			113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z kranjnikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	8,000	2,15	17,20	20,0
404			122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	150,000	5,07	760,50	20,0
405			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	45,000	0,24	10,80	20,0
406			162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,000	9,24	1.275,12	20,0
407			171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladánych	m3	12,000	26,71	320,52	20,0
408			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	138,000	0,36	49,68	20,0
409			171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	207,000	4,74	981,18	20,0
410			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	396,750	1,12	444,36	20,0
Komunikácie								9.466,20	
411			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	379,500	6,42	2.436,39	20,0
412			564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	345,000	6,71	2.314,95	20,0
413			596912112	Kladenie diaľby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	345,000	6,07	2.094,15	20,0
414			5922784500	Tvárnica zatrávňovacia betónová 60x40x8	ks	1.480,625	1,77	2.620,71	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.653,76	
415			914001101	Dočasné dopravné značenie-prenajom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
416			914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	59,20	59,20	20,0
417			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	85,000	0,90	76,50	20,0
418			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	85,000	0,07	5,95	20,0
419			915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,000	8,17	8,17	20,0
420			915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,000	0,18	0,18	20,0
421			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	85,000	0,12	10,20	20,0
422			915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,000	0,18	0,18	20,0
423			917862112	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	72,000	12,17	876,24	20,0
424			5921954540	OB RUBNIK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	73,447	3,41	250,45	20,0
425			919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	4,21	33,68	20,0
426			966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	1,000	25,04	25,04	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Snina
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
427			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,160	2,49	2,89	20,0
428			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	10,440	0,08	0,84	20,0
429			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,160	7,10	8,24	20,0
Presun hmôt HSV								14,72	
430			998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	294,372	0,05	14,72	20,0
Ulica Študentská č. M5/2 - SP č.7								22.420,79	
Práce a dodávky HSV								22.420,79	
Zemné práce								1.894,20	
431			112101112	Vyrubanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	10,000	17,76	177,60	20,0
432			113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	90,000	2,15	193,50	20,0
433			122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	121,600	5,26	639,62	20,0
434			162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	121,600	4,62	561,79	20,0
435			167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	121,600	0,71	86,34	20,0
436			180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovline do 1:5	m2	105,000	0,36	37,80	20,0
437			57211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,500	7,10	10,65	20,0
438			181301101	Rozprestretie omice v rovline, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	105,000	1,78	186,90	20,0
Komunikácie								18.471,40	
439			564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	331,000	5,64	1.866,84	20,0
440			564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	331,000	5,29	1.750,99	20,0
441			565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	331,000	12,03	3.981,93	20,0
442			577144121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1.212,000	8,97	10.871,64	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2.031,63	
443			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
444			917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	97,000	10,48	1.016,56	20,0
445			5922903060	Premac obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	97,970	3,41	334,08	20,0
446			919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	97,000	1,82	176,54	20,0
447			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	855,000	0,09	76,95	20,0
448			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	13,500	2,49	33,62	20,0
449			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	65,250	0,08	5,22	20,0
450			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,050	7,10	92,66	20,0
Presun hmôt HSV								23,56	
451			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	471,258	0,05	23,56	20,0
Ulica Čsl. armády č. 1598 - SP č.8								2.986,61	
Práce a dodávky HSV								2.986,61	
Zemné práce								569,74	
452			113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	15,000	2,15	32,25	20,0
453			121101111	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,200	8,88	161,62	20,0
454			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	22,750	5,07	115,34	20,0
455			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	22,750	0,24	5,46	20,0
456			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	32,850	0,36	11,83	20,0
457			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	6,750	16,16	109,08	20,0
458			180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovline do 1:5	m2	13,500	0,36	4,86	20,0
459			57211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,417	7,10	2,96	20,0
460			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	91,350	1,12	102,31	20,0
461			181301101	Rozprestretie omice v rovline, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	13,500	1,78	24,03	20,0
Komunikácie								1.691,95	
462			564221111	Zásyp vegetačnej plochy hr. 80 mm	m2	87,000	3,09	268,83	20,0
463			564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	87,000	5,64	489,68	20,0
464			564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	87,000	5,29	460,23	20,0
465			596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	87,000	3,64	316,68	20,0
466			5921953720	Dlažba Low value Premac VEGA ZATRAVŇOVACIA DLAŽBA 61x40, 5x8 cm SIVÁ	m2	87,870	1,77	155,53	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								720,43	
467			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
468			917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	27,000	10,48	282,96	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
469			5922903060	Premac obrubník cestný 100/25/15	ks	27,270	3,41	92,99	20,0
470			919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	14,700	1,82	26,75	20,0
471			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,175	2,49	5,42	20,0
472			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km nad 1 km	t	10,875	0,08	0,87	20,0
473			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,175	7,10	15,44	20,0
Presun hmôt HSV								4,49	
474			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	89,848	0,05	4,49	20,0
Ulica Pčolinská č. 1406 - SP 2.9								5.492,62	
Práce a dodávky HSV								5.492,62	
Zemné práce								968,38	
475			113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	18,000	2,15	38,70	20,0
476			121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	25,000	8,88	222,00	20,0
477			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	31,250	5,07	158,44	20,0
478			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	31,250	0,24	7,50	20,0
479			162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	46,350	4,62	214,14	20,0
480			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	46,350	0,36	16,69	20,0
481			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,250	16,16	133,32	20,0
482			180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	16,500	0,36	5,94	20,0
483			57211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,825	7,10	5,86	20,0
484			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	121,800	1,12	136,42	20,0
485			181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	16,500	1,78	29,37	20,0
Komunikácie								3.703,88	
486			564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuťhr. 150 mm	m2	116,000	5,64	654,24	20,0
487			564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	116,000	5,29	613,64	20,0
488			565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	116,000	12,03	1.395,48	20,0
489			577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC B O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	116,000	8,97	1.040,52	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								814,16	
490			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
491			917832111	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	33,000	10,48	345,84	20,0
492			5922903060	Premac obrubník cestný 100/25/15	ks	33,330	3,41	113,66	20,0
493			919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	18,000	1,82	32,76	20,0
494			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2,610	2,49	6,50	20,0
495			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	10,875	0,08	0,87	20,0
496			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,610	7,10	18,53	20,0
Presun hmôt HSV								6,20	
497			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	123,984	0,05	6,20	20,0
Ulica Partizánska č. 2539, 2538 - SP 2.10								10.401,42	
Práce a dodávky HSV								10.401,42	
Zemné práce								2.605,45	
498			113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	54,000	2,15	116,10	20,0
499			121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	68,000	8,88	603,84	20,0
500			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	85,000	5,07	430,95	20,0
501			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	85,000	0,24	20,40	20,0
502			162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	129,600	4,62	598,75	20,0
503			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,600	0,36	46,66	20,0
504			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,500	16,16	315,12	20,0
505			180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	39,000	0,36	14,04	20,0
506			57211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	1,950	7,10	13,85	20,0
507			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	336,000	1,12	376,32	20,0
508			181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	39,000	1,78	69,42	20,0
Komunikácie								6.223,26	
509			564221111	Zásyp vegetačnej plochy hr. 80 mm	m2	320,000	3,09	988,80	20,0
510			564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuťhr. 150 mm	m2	320,000	5,64	1.804,80	20,0
511			564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	320,000	5,29	1.692,80	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
512			596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	320,000	3,64	1.164,80	20,0
513			5921953720	Dlažba Low value Premac VEGA ZATRAVŇOVACIA DLAŽBA 61x40, 5x8 cm SIVÁ	m2	323,200	1,77	572,06	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.556,40	
514			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
515			917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	78,000	10,48	817,44	20,0
516			5922903060	Premac obrubník cestný 100/25/15	ks	78,780	3,41	268,64	20,0
517			919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	52,800	1,82	96,10	20,0
518			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7,830	2,49	19,50	20,0
519			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	39,150	0,08	3,13	20,0
520			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,830	7,10	55,59	20,0
Presun hmôt HSV								16,31	
521			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	326,138	0,05	16,31	20,0
Ulica Vihorlatská č. 1412 - SP č.11								3.555,86	
Práce a dodávky HSV								3.555,86	
Zemné práce								443,98	
522			113206111	Vyrbanie obrúb betónových, s vybudovaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	20,100	2,15	43,22	20,0
523			121101111	Odstáranie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	10,900	8,88	96,79	20,0
524			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,500	5,07	124,22	20,0
525			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	24,500	0,24	5,88	20,0
526			171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	35,400	0,36	12,74	20,0
527			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500	16,16	72,72	20,0
528			180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	13,500	0,36	4,86	20,0
529			57211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,417	7,10	2,96	20,0
530			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50,500	1,12	56,56	20,0
531			181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	13,500	1,78	24,03	20,0
Komunikácie								2.394,75	
532			564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	75,000	5,64	423,00	20,0
533			564851114	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	75,000	5,29	396,75	20,0
534			565151111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm	m2	75,000	12,03	902,25	20,0
535			577144111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	75,000	8,97	672,75	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								713,15	
536			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,80	296,80	20,0
537			917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	17,500	10,48	183,40	20,0
538			5922903060	Premac obrubník cestný 100/25/15	ks	17,675	3,41	60,27	20,0
539			919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	17,500	1,82	31,85	20,0
540			965042141	Búranie podkladov pod dlažby, lištych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,200	12,93	41,38	20,0
541			979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,955	2,49	24,79	20,0
542			979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	49,775	0,08	3,98	20,0
543			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,955	7,10	70,68	20,0
Presun hmôt HSV								3,98	
544			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	79,571	0,05	3,98	20,0
Ulica Študentská pred kostolom - SP č.12								13.642,45	
Práce a dodávky HSV								13.642,45	
Komunikácie								12.520,20	
545			564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	180,000	4,52	813,60	20,0
546			572952112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50- 70 mm	m2	180,000	10,22	1.839,60	20,0
547			577144141	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1.100,000	8,97	9.867,00	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.110,40	
548			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
549			915709111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových - vodiace pruhy	m2	160,000	0,12	19,20	20,0
550			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	160,000	0,90	144,00	20,0
551			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pruhy	m	160,000	0,12	19,20	20,0
552			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	100,000	6,32	632,00	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Presun hmôt HSV								11,85	
553			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	236,914	0,05	11,85	20,0
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV								287.462,27	
Chodník č. 1 - Ul. 1. mája v smere na Tabuľ - ľavá starana								10.982,30	
Práce a dodávky HSV								10.982,30	
Zemné práce								667,77	
554			113208111	Vytŕhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	73,200	1,85	135,42	20,0
555			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,300	12,93	236,62	20,0
556			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	18,300	16,16	295,73	20,0
Komunikácie								8.589,14	
557			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,500	90,92	227,30	20,0
558			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	758,100	0,39	295,66	20,0
559			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	758,100	10,84	8.066,18	20,0
Rúrové vedenie								319,68	
560			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	106,56	319,68	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.400,63	
561			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
562			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	73,200	8,23	602,44	20,0
563			5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm Si/VY	ks	73,932	1,27	93,89	20,0
564			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	73,200	1,82	133,22	20,0
565			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	59,20	177,60	20,0
566			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	758,100	0,09	68,23	20,0
567			979082113	Vodorovná doprava suti, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	2,928	2,49	7,29	20,0
568			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	14,640	0,08	1,17	20,0
569			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,928	7,10	20,79	20,0
Presun hmôt HSV								5,08	
570			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	101,637	0,05	5,08	20,0
Chodník č. 2 - Ul. Kollárova k Ul. Podhorskej č. 2143/102								3.142,30	
Práce a dodávky HSV								3.142,30	
Zemné práce								314,59	
571			113107141	Odstánenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	163,000	1,93	314,59	20,0
Komunikácie								1.594,14	
572			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	163,000	0,39	63,57	20,0
573			577133311	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	163,000	9,39	1.530,57	20,0
Rúrové vedenie								319,68	
574			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	106,56	319,68	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								912,70	
575			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
576			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	59,20	177,60	20,0
577			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	163,000	0,09	14,67	20,0
578			979082113	Vodorovná doprava suti, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	15,974	2,49	39,78	20,0
579			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	79,870	0,08	6,39	20,0
580			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	15,974	23,68	378,26	20,0
Presun hmôt HSV								1,19	
581			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	23,798	0,05	1,19	20,0
Chodník č. 3 - Ul. Vihorlatská - od COOP JEDNOTA ku križovatke s Ul. Pčolinskou								7.660,27	
Práce a dodávky HSV								7.660,27	
Zemné práce								954,54	
582			113107141	Odstánenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	248,000	1,93	478,64	20,0
583			113208111	Vytŕhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	100,000	1,85	185,00	20,0
584			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,000	12,93	129,30	20,0
585			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	16,16	161,60	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komunikácie									3.186,40
586			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	4,960	90,92	450,96	20,0
587			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	248,000	0,39	96,72	20,0
588			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	248,000	10,64	2.638,72	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									3.516,15
589			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
590			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	100,000	8,23	823,00	20,0
591			5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	101,000	1,27	128,27	20,0
592			917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	63,500	10,48	665,48	20,0
593			5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	64,135	3,41	218,70	20,0
594			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	163,500	1,82	297,57	20,0
595			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	63,500	6,32	401,32	20,0
596			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	28,304	2,49	70,48	20,0
597			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	141,520	0,08	11,32	20,0
598			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	28,304	21,34	604,01	20,0
Presun hmôt HSV									3,18
599			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	63,683	0,05	3,18	20,0
Chodník č. 4 - Ul. Víťorlatská - od č.1412 ku križovatke s Ul. Palárikovou									8.776,68
Práce a dodávky HSV									8.776,68
Zemné práce									830,32
600			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	281,800	1,93	543,87	20,0
601			113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybudovaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,000	2,31	73,92	20,0
602			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,500	12,93	122,84	20,0
603			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,550	16,16	89,69	20,0
Komunikácie									3.479,90
604			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,500	90,92	227,30	20,0
605			572713111	Vyrovnanie povrchu s rozprest. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený	t	1,500	96,23	144,35	20,0
606			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	281,800	0,39	109,90	20,0
607			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	281,800	10,64	2.998,35	20,0
Rúrové vedenie									959,04
608			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	9,000	106,56	959,04	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									3.504,10
609			914001111	Dočasné dopravné značenie - úprenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
610			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	120,000	0,90	108,00	20,0
611			917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	m	32,000	17,76	568,32	20,0
612			5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2	m	32,320	35,64	1.151,88	20,0
613			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	32,000	1,82	58,24	20,0
614			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šúpatok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	9,000	59,20	532,80	20,0
615			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	281,800	0,09	25,36	20,0
616			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	32,256	2,49	80,32	20,0
617			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	161,280	0,08	12,90	20,0
618			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01), ostatné	t	32,256	20,78	670,28	20,0
Presun hmôt HSV									3,32
619			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	66,491	0,05	3,32	20,0
Chodník č. 5 - Ul. Čsl. armády - od Ul. Pčolinskej k MŠ - pravá strana									18.778,84
Práce a dodávky HSV									18.778,84
Zemné práce									2.297,74
620			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	873,000	1,93	1.684,89	20,0
621			113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybudovaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	35,800	2,31	82,70	20,0
622			113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybudovaním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	90,000	1,85	166,50	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.05.2018

STRABAG

P.Č.	TV	KON	Název položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
623			132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,500	12,93	290,93	20,0
624			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500	16,16	72,72	20,0
Komunikácie								9.856,49	
625			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhrutnením podkladovým betónom	m3	2,500	90,92	227,30	20,0
626			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	873,000	0,39	340,47	20,0
627			577131311	Betón asfaltový po zhrutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	873,000	10,64	9.288,72	20,0
Rúrové vedenie								532,80	
628			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	106,56	532,80	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								6.085,20	
629			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
630			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	90,000	8,23	740,70	20,0
631			5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	90,900	1,27	116,44	20,0
632			917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	m	35,800	17,76	635,81	20,0
633			5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2	m	36,158	35,64	1.288,67	20,0
634			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	35,800	1,82	65,16	20,0
635			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	35,800	6,32	226,26	20,0
636			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	5,000	59,20	296,00	20,0
637			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	873,000	0,09	78,57	20,0
638			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	94,345	2,49	234,92	20,0
639			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších 1 začatých 1000 m nad 1000 m	t	471,715	0,08	37,74	20,0
640			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	94,345	21,94	2.069,93	20,0
Presun hmôt HSV								6,61	
641			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	132,146	0,05	6,61	20,0
Chodník č. 6 - Ul. Kukučínova - od Ul. 1. mája k č.2043 na Ul. Kukučínovej								37.779,72	
Práce a dodávky HSV								37.779,72	
Zemné práce								4.484,32	
642			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1.942,000	1,93	3.748,06	20,0
643			113208111	Výhrňanie obrúb betonových, s vybudovaním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	188,000	1,85	347,80	20,0
644			132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,920	12,93	218,78	20,0
645			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,500	16,16	169,68	20,0
Komunikácie								22.329,46	
646			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhrutnením podkladovým betónom	m3	10,000	90,92	909,20	20,0
647			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1.942,000	0,39	757,38	20,0
648			577131311	Betón asfaltový po zhrutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	1.942,000	10,64	20.662,88	20,0
Rúrové vedenie								2.131,20	
649			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	20,000	106,56	2.131,20	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								8.820,09	
650			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
651			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	188,000	8,23	1.547,24	20,0
652			5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	189,880	1,27	241,15	20,0
653			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	188,000	1,82	342,16	20,0
654			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	20,000	59,20	1.184,00	20,0
655			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1.942,000	0,04	77,68	20,0
656			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	197,836	2,49	492,61	20,0
657			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších 1 začatých 1000 m nad 1000 m	t	989,180	0,08	79,13	20,0
658			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	197,836	23,05	4.560,12	20,0
Presun hmôt HSV								14,65	
659			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	292,980	0,05	14,65	20,0
Chodník č. 7 - Ul. Kolárova - prepojavací chodník od Ul. Kollárovej ku kaplnke								2.255,63	
Práce a dodávky HSV								2.255,63	

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komunikácie								1,942,24	
660			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,000	90,92	181,84	20,0
661			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	180,000	0,39	70,20	20,0
662			577133311	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	180,000	9,39	1.690,20	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								312,20	
663			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
664			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	180,000	0,09	16,20	20,0
Presun hmôt HSV								1,19	
665			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	23,747	0,05	1,19	20,0
Chodník č. 8 - Ul. Partizánska - od križ. s Ul. Študentskou po Ul. Kukučínovu - ľavá strana								7.758,77	
Práce a dodávky HSV								7.758,77	
Zemné práce								759,76	
666			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	262,000	1,93	505,66	20,0
667			113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	110,000	2,31	254,10	20,0
Komunikácie								3.071,70	
668			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,000	90,92	181,84	20,0
669			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	262,000	0,39	102,18	20,0
670			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	262,000	10,64	2.787,68	20,0
Rúrové vedenie								319,68	
671			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	106,56	319,68	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								3.604,47	
672			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
673			917862111	Osadenie chodník. obrub. betón, stojatejšo s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	110,000	10,48	1.152,80	20,0
674			5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	111,100	3,41	378,85	20,0
675			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	52,400	1,82	95,37	20,0
676			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	110,000	6,32	695,20	20,0
677			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	59,20	177,60	20,0
678			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	262,000	0,09	23,58	20,0
679			979082113	Vodorovná doprava suti, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	41,626	2,49	103,65	20,0
680			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	208,130	0,08	16,65	20,0
681			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	41,626	15,97	664,77	20,0
Presun hmôt HSV								3,16	
682			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	63,288	0,05	3,16	20,0
Chodník č. 9 - Ul. Jesenského - od križ. s Ul. Pčolinskou po Ul. Lesnícku - ľavá strana								30.584,35	
Práce a dodávky HSV								30.584,35	
Zemné práce								2.683,82	
683			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1.122,000	1,93	2.165,46	20,0
684			113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	224,400	2,31	518,36	20,0
Komunikácie								13.284,86	
685			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	10,000	90,92	909,20	20,0
686			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1.122,000	0,39	437,58	20,0
687			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	1.122,000	10,64	11.938,08	20,0
Rúrové vedenie								1.065,60	
688			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	106,56	1.065,60	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								13.538,97	
689			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
690			917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatejšo bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	m	112,500	17,76	1.998,00	20,0
691			5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 l/2	m	113,625	35,64	4.049,60	20,0
692			917832111	Osadenie chodník. obrub. betón, stojatejšo bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	115,000	10,48	1.205,20	20,0
693			5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	116,150	3,41	396,07	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
694			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	224,400	1,82	408,41	20,0
695			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	224,400	6,32	1.418,21	20,0
696			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	10,000	59,20	592,00	20,0
697			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1.122,000	0,04	44,88	20,0
698			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	142,494	2,49	354,81	20,0
699			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých m nad 1000 m	t	712,470	0,08	57,00	20,0
700			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	142,494	19,08	2.718,79	20,0
Presun hmôt HSV								11,10	
701			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	222,034	0,05	11,10	20,0
Chodník č. 10 - Ul. Mierova - ľavá strana od Ul. Kollárovej								25.132,14	
Práce a dodávky HSV								25.132,14	
Zemné práce								2.920,10	
702			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm., -0,09800t	m2	1.140,000	1,93	2.200,20	20,0
703			113202111	Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	50,500	2,31	116,86	20,0
704			113208111	Vytŕhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	140,000	1,85	259,00	20,0
705			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,500	12,93	174,56	20,0
706			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prahodenia sypaniny	m3	10,500	16,16	169,68	20,0
Komunikácie								14.129,84	
707			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhrutnením podkladovým betónom	m3	17,110	90,92	1.555,64	20,0
708			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1.140,000	0,39	444,60	20,0
709			577131311	Betón asfaltový po zhrutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	1.140,000	10,64	12.129,60	20,0
Rúrové vedenie								213,12	
710			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	106,56	213,12	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								7.859,24	
711			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
712			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	140,000	8,23	1.152,20	20,0
713			5921954680	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	141,400	1,27	179,58	20,0
714			917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	m	50,500	17,76	896,88	20,0
715			5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2	m	51,005	35,64	1.817,82	20,0
716			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	154,700	1,82	281,55	20,0
717			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	59,20	118,40	20,0
718			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1.140,000	0,04	45,60	20,0
719			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	124,643	2,49	310,36	20,0
720			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	623,215	0,08	49,86	20,0
721			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	124,643	21,75	2.710,99	20,0
Presun hmôt HSV								9,84	
722			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	196,808	0,05	9,84	20,0
Chodník č. 11 - Ul. Komenského - oproti Lidlu								1.227,95	
Práce a dodávky HSV								1.227,95	
Zemné práce								115,80	
723			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm., -0,09800t	m2	60,000	1,93	115,80	20,0
Komunikácie								654,16	
724			566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhrutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	0,500	134,71	67,36	20,0
725			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	60,000	0,39	23,40	20,0
726			577133311	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhrutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	60,000	9,39	563,40	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								457,63	
727			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
728			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlieného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	60,000	0,09	5,40	20,0
729			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	5,880	2,49	14,64	20,0
730			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	29,400	0,08	2,35	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,880	23,68	139,24	20,0
Presun hmôt HSV								0,36	
732			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	7,155	0,05	0,36	20,0
Chodník č. 12 - Ul. Partizánska - pred bytovým domom č.1835								8.749,57	
Práce a dodávky HSV								8.749,57	
Zemné práce								720,57	
733			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	210,000	1,93	405,30	20,0
734			113206111	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	10,000	2,15	21,50	20,0
735			113208111	Výhranie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	78,600	1,85	145,41	20,0
736			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,100	12,93	91,80	20,0
737			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,500	16,16	56,56	20,0
Komunikácie								5.178,12	
738			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	6,000	90,92	545,52	20,0
739			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	420,000	0,39	163,80	20,0
740			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	420,000	10,64	4.468,80	20,0
Rúrové vedenie								532,80	
741			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	5,000	106,56	532,80	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2.314,06	
742			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
743			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	78,600	8,23	646,88	20,0
744			5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	79,386	1,27	100,82	20,0
745			917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	10,000	10,48	104,80	20,0
746			5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	10,100	3,41	34,44	20,0
747			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	79,600	1,82	144,87	20,0
748			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	5,000	59,20	296,00	20,0
749			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	420,000	0,09	37,80	20,0
750			979082113	Vodorovná doprava sutiňy, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	45,754	2,49	113,93	20,0
751			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	228,770	0,08	18,30	20,0
752			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	45,754	11,37	520,22	20,0
Presun hmôt HSV								4,02	
753			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	80,346	0,05	4,02	20,0
Chodník č. 13 - Ul. Sládkovičova - od Nemocnice po Ranč								6.231,35	
Práce a dodávky HSV								6.231,35	
Komunikácie								5.551,06	
754			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,000	90,92	181,84	20,0
755			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	549,000	0,39	214,11	20,0
756			577133311	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr.jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	549,000	9,39	5.155,11	20,0
Rúrové vedenie								213,12	
757			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	106,56	213,12	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								463,81	
758			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
759			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	59,20	118,40	20,0
760			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	549,000	0,09	49,41	20,0
Presun hmôt HSV								3,36	
761			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	67,294	0,05	3,36	20,0
Chodník č. 14 - Ul. Hámorská								13.725,83	
Práce a dodávky HSV								13.725,83	
Zemné práce								1.435,00	
762			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	714,000	1,93	1.378,02	20,0
763			113206111	Výhranie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	26,500	2,15	56,98	20,0
Komunikácie								7.501,54	
764			566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	2,500	134,71	336,78	20,0

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
765			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,000	90,92	181,84	20,0
766			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	714,000	0,39	278,46	20,0
767			577133311	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	714,000	9,39	6.704,46	20,0
Rúrové vedenie								1.278,72	
768			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	12,000	106,56	1.278,72	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								3.504,92	
769			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
770			917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	26,500	10,48	277,72	20,0
771			5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	26,765	3,41	91,27	20,0
772			919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	26,500	6,32	167,48	20,0
773			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	12,000	59,20	710,40	20,0
774			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	714,000	0,09	64,26	20,0
775			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	73,815	2,49	183,80	20,0
776			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	369,075	0,08	29,53	20,0
777			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	73,815	22,82	1.684,46	20,0
Presun hmôt HSV								5,65	
778			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	113,054	0,05	5,65	20,0
Chodník č. 15 - Ul. Dačkovská - starý park								2.296,52	
Práce a dodávky HSV								2.296,52	
Komunikácie								2.279,02	
779			566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	t	2,500	134,71	336,78	20,0
780			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,000	90,92	181,84	20,0
781			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	180,000	0,39	70,20	20,0
782			577133311	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	180,000	9,39	1.690,20	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								16,20	
783			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	180,000	0,09	16,20	20,0
Presun hmôt HSV								1,30	
784			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	26,090	0,05	1,30	20,0
Chodník č. 16 - Ul. Kalinčiaková - Ul. Švermova								26.740,08	
Práce a dodávky HSV								26.740,08	
Zemné práce								3.484,92	
785			113107141	Odstánenie krytu ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	1.410,000	1,93	2.721,30	20,0
786			113208111	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	190,000	1,85	351,50	20,0
787			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	17,500	12,93	226,28	20,0
788			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,500	16,16	185,84	20,0
Komunikácie								16.461,50	
789			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	10,000	90,92	909,20	20,0
790			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1.410,000	0,39	549,90	20,0
791			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	1.410,000	10,64	15.002,40	20,0
Rúrové vedenie								213,12	
792			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	106,56	213,12	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								6.570,57	
793			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
794			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	190,000	8,23	1.563,70	20,0
795			5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	191,900	1,27	243,71	20,0
796			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	221,400	1,82	402,95	20,0
797			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	59,20	118,40	20,0
798			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1.410,000	0,04	56,40	20,0
799			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	145,780	2,49	362,99	20,0
800			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	728,900	0,08	58,31	20,0

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 08.09.2016



P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	145,780	23,79	3.468,11	20,0
Presun hmôt HSV								9,97	
802			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	199,476	0,05	9,97	20,0
Chodník č. 17 - Prepojovací chodník z Ul. SNP na Ul. kpt. Nálepku a na Ul. J. Bottu								7.174,13	
Práce a dodávky HSV								7.174,13	
Komunikácie								7.122,22	
803			566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	t	5,000	96,23	481,15	20,0
804			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,000	90,92	181,84	20,0
805			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	532,500	0,39	207,68	20,0
806			577143312	Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení III.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	532,500	11,74	6.251,55	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								47,93	
807			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	532,500	0,09	47,93	20,0
Presun hmôt HSV								3,98	
808			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	79,685	0,05	3,98	20,0
Chodník č. 18 - Ul. 1. mája - od Ul. Študentskej po Stupavskú - pravá strana								10.513,88	
Práce a dodávky HSV								10.513,88	
Zemné práce								409,47	
809			113208111	Vytŕhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	78,100	1,85	144,49	20,0
810			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,720	12,93	151,54	20,0
811			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,020	16,16	113,44	20,0
Komunikácie								7.173,37	
812			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	3,500	90,92	318,22	20,0
813			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	621,500	0,39	242,39	20,0
814			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	621,500	10,64	6.612,76	20,0
Rúrové vedenie								1.065,60	
815			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu	ks	10,000	106,56	1.065,60	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1.860,23	
816			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
817			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	78,100	8,23	642,76	20,0
818			5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	78,881	1,27	100,18	20,0
819			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	78,100	1,82	142,14	20,0
820			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	10,000	59,20	592,00	20,0
821			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	621,500	0,09	55,94	20,0
822			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	3,124	2,49	7,78	20,0
823			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naložením. Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	15,620	0,08	1,25	20,0
824			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,124	7,10	22,18	20,0
Presun hmôt HSV								5,21	
825			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	104,104	0,05	5,21	20,0
Chodník č. 19 - Ul. Dobrianskeho								47.304,22	
Práce a dodávky HSV								47.304,22	
Zemné práce								5.223,67	
826			113107141	Odstránenie krytiev ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm., -0,09800t	m2	2.330,000	1,93	4.496,90	20,0
827			113202111	Vytŕhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých., -0,14500t	m	160,000	2,31	369,60	20,0
828			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,500	12,93	187,49	20,0
829			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,500	16,16	169,68	20,0
Komunikácie								25.881,74	
830			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,000	90,92	181,84	20,0
831			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	2.330,000	0,39	908,70	20,0
832			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	2.330,000	10,64	24.791,20	20,0
Rúrové vedenie								213,12	

ROZPOČET

Stavba: SNINA - Rekonštrukcia MK

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 08.09.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
833			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	106,56	213,12	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								15.970,10	
834			914001111	Dočasné dopravné značenie - prenájom	ks	1,000	296,00	296,00	20,0
835			915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	280,000	0,90	252,00	20,0
836			915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	280,000	0,07	19,60	20,0
837			915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	1,000	0,12	0,12	20,0
838			917131111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho bez bočnej opory z betónu prost., C 10/12, 5	m	160,000	17,76	2.841,60	20,0
839			5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 1/2	m	161,600	35,64	5.759,42	20,0
840			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	160,000	1,82	291,20	20,0
841			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	59,20	118,40	20,0
842			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	2.330,000	0,04	93,20	20,0
843			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	251,540	2,49	626,33	20,0
844			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	1.257,700	0,08	100,62	20,0
845			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	251,540	22,15	5.571,61	20,0
Presun hmôt HSV								15,59	
846			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	311,769	0,05	15,59	20,0
Chodník č. 20 - areál športovej haly								10.647,74	
Práce a dodávky HSV								10.636,14	
Zemné práce								1.505,19	
847			113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm., -0,09800t	m2	498,000	1,93	961,14	20,0
848			113208111	Vytŕhanie obrúb betonových, s vybudovaním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	97,500	1,85	180,38	20,0
849			122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,000	7,10	28,40	20,0
850			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	4,000	0,24	0,96	20,0
851			132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,320	12,93	94,65	20,0
852			162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	4,000	5,77	23,08	20,0
853			167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,000	36,41	145,64	20,0
854			175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,390	16,16	70,94	20,0
Komunikácie								5.856,29	
855			564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.100 mm	m2	20,000	2,74	54,80	20,0
856			5831211000	Kamenivo drvené 16-32	t	3,600	11,53	41,51	20,0
857			6288000630	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS	m2	24,000	3,55	85,20	20,0
858			566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	2,000	90,92	181,84	20,0
859			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	498,000	0,39	194,22	20,0
860			577131311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr.jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	498,000	10,64	5.298,72	20,0
Rúrové vedenie								213,12	
861			899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	106,56	213,12	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								3.057,44	
862			916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu	m	137,600	8,23	1.131,63	20,0
863			5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	138,875	1,27	176,37	20,0
864			919731114	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr.nad 150 do 250 mm	m	97,500	1,82	177,45	20,0
865			919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	59,20	118,40	20,0
866			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	498,000	0,09	44,82	20,0
867			979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	52,704	2,49	131,23	20,0
868			979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	263,520	0,08	21,08	20,0
869			979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	52,704	23,84	1.256,46	20,0
Presun hmôt HSV								4,10	
870			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	81,914	0,05	4,10	20,0
Práce a dodávky PSV								11,60	
Izolácie proti vode a vlhkosti								11,60	
871			711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na suchu	m2	20,000	0,58	11,60	20,0

Celkom

777.667,50

Harmonogram postupu prác

REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMI MESTA SNINA

Názov objektu	1 mesac	2 mesac	3 mesac
REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV			
Chodník č. 1 - Ul. 1. mája v smere na Tablu - ľavá strana			
Chodník č. 2 - Ul. Kollárova k Ul. Podhorskej č. 2143/102			
Chodník č. 3 - Ul. Vihorlatská - od COOP JEDNOTA ku križovatke s Ul. Pčolinskou			
Chodník č. 4 - Ul. Vihorlatská - od č.1412 ku križovatke s Ul. Palárikovou			
Chodník č. 5 - Ul. Čsl. armády - od Ul. Pčolinskej k MŠ - pravá strana			
Chodník č. 6 - Ul. Kukučínova - od Ul. 1. mája k č.2043 na Ul. Kukučínovej			
Chodník č. 7 - Ul. Kollárová - prepojavací chodník od Ul. Kollárovej ku kaplnke			
Chodník č. 8 - Ul. Partizánska - od križ. s Ul. Študentskou po Ul. Kukučínovu - ľavá strana			
Chodník č. 9 - Ul. Jesenského - od križ. s Ul. Pčolinskou po Ul. Lesnícku - ľavá strana			
Chodník č. 10 - Ul. Mierova - ľavá strana od Ul. Kollárovej			
Chodník č. 11 - Ul. Komenského - oproti Lidlu			
Chodník č. 12 - Ul. Partizánska - pred bytovým domom č.1835			
Chodník č. 13 - Ul. Sládkovičova - od Nemocnice po Ranč			
Chodník č. 14 - Ul. Hámořská			
Chodník č. 15 - Ul. Daľkovská - starý park			
Chodník č. 16 - Ul. Kalinčiakova - Ul. Švermova			
Chodník č. 17 - Prepojavací chodník z Ul. SNP na Ul. kpt. Nálepku a na Ul. J. Bottu			
Chodník č. 18 - Ul. 1. mája - od Ul. Študentskej po Stupavskú - pravá strana			
Chodník č. 19 - Ul. Dobrianského			
Chodník č. 20 - areál Športovej haly			
REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ			
Ulica kpt.Nálepku - MK č.1			
Ulica Budovateľská - MK č.2			
Ulica Palárikova G1-G4 - MK č.3			
Ulica Vihorlatská-Modrá lagúná - MK č.4			
Ulica Vihorlatská - MK č.5			
Ulica Študentská - MK č.6			
Ulica Partizánska - MK č.7			
Ulica 1. mája (dvor) - MK č.8			
Ulica ku Gréckokatolíckemu chrámu - MK č.9			
Ulica Partizánska - pred požiarou zbrojnicou - MK č.10			
Ulica Perečinská - od križovatky s Ul. Stakč. PO uL. Štúrovú - MK č. 11			
Ulica Kollárova (slepá ulička) - MK č. 12			
Ulica Jesenského - od točňi popod les - MK č.13			
REKONŠTRUKCIA SPEVNENÝCH PLOCH			
Ulica Pčolinská č. 1409 - SP č.1			
Ulica Palárikova č. 1611 - SP č.2			
Ulica Kukučínova - SP č.3			
Ulica Palárikova - SP č.4			
Ulica Dobrianského č. 1555 - SP č.5			
Ulica Vihorlatská - SP č.6			
Ulica Študentská č. M6/2 - SP č.7			
Ulica Čsl. armády č. 1598 - SP č.8			
Ulica Pčolinská č. 1408 - SP č.9			
Ulica Partizánska č. 2539, 2538 - SP č.10			
Ulica Vihorlatská č. 1412 - SP č.11			
Ulica Študentská pred kostolom - SP č.12			


STRASAG
 KAPITÁLNOVÝ PRŮJED
 STRASAG s.r.o.
 Mlynská Návratka/A. 825 18 Bratislava
 (31)

