

12.03.2015

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluvné strany:**1. Objednávateľ:**

Názov: Mesto Snina
Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
IČO: 00323 560
IČ DPH: SK2020794666
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
č. ú. : 4205964004/5600
Tel.: 057/756 1820
Fax: 057/762 3743
e-mail: primator@snina.sk

2. Zhotoviteľ:

Názov: Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o.
Ul. budovateľská 2202/, 069 01 Snina
Štatutárny orgán : Ing. Ján Al'ušik, konateľ spoločnosti
IČO : 43904157
IČ DPH : SK2022508081
Banka : ČSOB, a.s. pobočka Snina
SK 98 7500 0000 0040 0585 7431
č. účtu 4005857431/7500
Tel. : 057/7622594
Fax : 057/7622183
e-mail : vps.snina@mail.t-com.sk

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina“ a práce s tým spojené v zmysle spracovaného celkového rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1. v rozsahu podľa spracovaného celkového rozpočtu a projektovej dokumentácie v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez väd a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

II. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenej lehote: do 90 dní odo dňa začatia stavby podľa čl. VI. ods. 1 tejto zmluvy.
2. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

III. Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	41 405,81 EUR
sadzba DPH 20 % a výška	8 281,16 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH	49 686,97 EUR

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer, ktorý je záväzný.
3. K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len:
 - pri rozšírení, resp. zúžení predmetu plnenia alebo pri zmene technického riešenia a to i ba na základe požiadaviek objednávateľa,
 - v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH.
4. Úpravu ceny pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác objednávateľ zhotoviteľovi nepriznáva.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať 1 x mesačne za skutočne prevedené práce a dodávky podložených súpisom vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom.
2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo zmluvy,
 - číslo faktúry,
 - deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa budú realizovať úhrady,
 - fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú čiastku,
 - označenie diela,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
3. Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy:
 - zisťovací protokol
 - súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom

4. Faktúra predložená bez náležitostí uvedených vyššie bude zhotoviteľovi vrátená ako neúplná.
5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.
6. Konečnú faktúru (výslednú) za celé dielo zhotoviteľ predloží ku podpísaniu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10 % z ceny diela do doby odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).

V. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, v súlade s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná doba je 36 mesiacov.
5. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní diela bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávateľom.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácií začne odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.
8. Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
9. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
10. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy resp. jej odstránenia sa nezapočítava do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí aj pre prípad plnenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
11. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko osobitným zápisom. Deň odovzdania staveniska je dňom začatia realizácie diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.

3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
4. Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou činnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku.
7. Zhotoviteľ stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie podzemných sietí, miesta odberu vody a elektrickej energie na vlastné náklady, zrealizuje v miestach odberu vody a elektrickej energie merania spotreby. Náklady za spotrebované množstvá znáša zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný konzultovať výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.
9. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať ustanoveniam zák. č.90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi.
11. Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor investora.
12. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená najmenej 3 pracovné dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi stavbyvedúcim a poverenou osobou objednávateľa, ktorá bude vykonávať technický dozor stavby. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
13. Objednávateľ po dohode so zhotoviteľom stanoví lokalitu medziskládky pre stavebný odpad vzniknutý stavebnou činnosťou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá zhotoviteľ diela, ktorý je povinný na vlastné náklady tento odpad zneškodniť a to v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží zhotoviteľ doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vyprodukovanými počas realizácie diela.
14. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto zmluvy uvoľniť stavenisko.

VII. Nebezpečenstvo škody za zhotovovanom diele

1. Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie diela zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ diela.
2. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa až odovzdaním a prevzatím celého diela.
3. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela v súlade s jeho postupným uhrádzaním.

VIII. Odovzdanie ukončeného diela

1. Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez chýb.
2. O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu diela. Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieniajú prevzatie diela.
4. V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne nato určí nový termín preberacieho konania.
5. V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu stavby, môže objednávateľ dielo prevziať a určiť lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád a nedorobkov. Prevzatím takéhoto diela objednávateľom, nie je však splnený záväzok zhotoviteľa. Záväzok zhotoviteľa zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného plnenia, t.j. až odstránením všetkých vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní.
6. Náklady spojené zo zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku vo výške 10 % z ceny diela do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (v prípade, že sa tieto vady a nedorobky vyskytnú).

IX. Zmluvné pokuty

1. Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi penále vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
4. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľovi uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia akcie, odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, reklamačných vád a iných ustanovení tejto zmluvy o dielo.

X. Vyššia moc

1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy atď.).
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy

o vzťahu k predmetu, cene, a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

XI. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
3. Realizácia stavebných prác a pracovný čas zhotoviteľa stavby bude konzultovaný a prispôbený požiadavkám prevádzky nemocnice.

XII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
 - keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela,
 - bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
 - bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 - zhotoviteľ je v likvidácii,
 - z dôvodu omeškania o 14 dní oproti harmonogramu prác, schválenému zmluvnými stranami,
 - keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených,
 - ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na strane zhotoviteľa nebude dodržaný,
 - ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybné t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi alebo platnými STN.
3. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných prác.
4. V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške a odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo, hodnotu, ktorého zhotoviteľ preukáže faktúrou dodávok tovaru.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
3. Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby môžu nastať, platia ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka.
4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Snine dňa 12.03.2015

Za zhotoviteľa:

VEREJNOSPOTREBNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú. : 0005657421 / 500 1
IČO: 43904187, IČ DPH: SK 2022508081

Ing. Ján Aľušík
konateľ

Za objednávateľa:

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta



Zmluva nadobúda účinnosť
dňa: 13.03.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

JKSO

Názov objektu

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Snina

00323560

SK202079466

Projektant

Zhotoviteľ

Verejnoprospěšné služby Snina, s.r.o.

43904157

SK2022508081

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

14.01.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	Dodávky	22 550,66	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	12 359,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	Dodávky	2 662,60	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy
4	Montáž	1 237,33	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	Dodávky	1 658,52				17	Ostatné
6	Montáž	937,61				18	VRN z rozpočtu
7 (r. 1-6)	41 405,81	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
8		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant					D Celkové náklady		
Objednávateľ		Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	41 405,81
Spracovateľ					24	DPH 20,00 % z 41 405,81	8 281,16
Zadávateľ					25	Cena s DPH (r. 23-24)	49 686,97
					E Prípochy a odpočty		
Zvýhodnenie		Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
					27	Kľzavá doložka	
		Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -	

Zoznam zákaziek

1a) GAGEHROSplusDataZakazky
um: 16.1.2016

Popis	Rozpočet	Spracoval	Objednávateľ	Miesto	Dátum
4-1720 - Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1	41 405,81 EUR	Mesto Snina			14. 1. 2015
2014-1721 - SO-01 Oplotenie	11 172,99 EUR	Mesto Snina			13. 11. 2014
2014-1722 - SO-02 Spevnené plochy a komunikácie	20 144,96 EUR	Mesto Snina			13. 11. 2014
2014-1723 - SO-03a Mobilár	3 848,04 EUR	Mesto Snina			13. 11. 2014
2014-1724 - SO-03b Altánok	2 290,35 EUR	Mesto Snina			13. 11. 2014
2014-1725 - SO-04 Sadové úpravy	3 949,47 EUR	Mesto Snina			13. 11. 2014

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

JKSO

Názov objektu

SO-01 Oplotenie

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Snina

00323560

SK202079466

Projektant

Zhotoviteľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

43904157

SK2022508081

Stavovateľ

Rozpočet číslo

Dňa

13.11.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	Dodávky	6 505,86	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	2 937,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	Dodávky	1 674,52	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy
4	Montáž	55,20	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	Dodávky					17	Ostatné
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu
7 (r. 1-6)		11 172,99	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
8			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant					D	Celkové náklady	
					23	Súčet 7, 12, 19-22	11 172,99
Stavovateľ		Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 11 172,99	2 234,60
Objednávateľ					25	Cena s DPH (r. 23-24)	13 407,59
					E	Prípochy a odpochy	
Stavovateľ		Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ					27	Kízavá doložka	
					28	Zvýhodnenie + -	
			Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

Objekt: SO-01 Oplotenie

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 13. 11. 2014

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9 443,263

63,424

1

Zemné práce

375,963

122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	24,705	4,973	122,858	
123201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,587	8,251	103,855	
123201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,587	0,748	9,415	
162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,587	1,544	19,434	
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,587	4,253	53,533	
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	164,700	0,406	66,868	

2

Zakladanie

970,395

28,010

1272013521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	12,587	77,095	970,395	28,010
------------	---	----	--------	--------	---------	--------

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

8 096,905

35,414

1316271102P	Montáž oplotenia s betónových dielcov stĺpy, platne,	m	136,000	9,897	1 345,992	3,900
132121111	Osadenie stĺpika plotového železobetónového prefabrikovaného plného alebo s drážkami	ks	70,000	15,360	1 075,200	
132121112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	3,000	6,871	20,613	0,266
1322212001	Stĺpik plotový vzorovaný železobetónový rohový 11x12x270 cm	ks	2,000	15,400	30,800	0,202
1322212002	Stĺpik plotový vzorovaný železobetónový ukončovaci 11x12x270 cm	ks	8,000	15,400	123,200	0,808
1322212003	Stĺpik plotový vzorovaný železobetónový priebežný 11x12x270 cm	ks	60,000	15,400	924,000	6,060
1322212004	Plotová platňa vzorovaná železobetónová 50x200cm	ks	168,000	13,200	2 217,600	16,968
1322212005	Plotová platňa vzorovaná rebrovaná železobetónová 50x200cm	ks	12,000	17,600	211,200	1,212
1322212006	Plotová striedka na stĺpy železobetónové	ks	70,000	4,290	300,300	7,070
1322212007	Plotový priesvitný diel 2x1,5m vyplnený polykarbonátovou priesvitnou platňou hr.16mm osadenou v hliníkovom profile	ks	28,000	66,000	1 848,000	2,828

4

Presun hmôt HSV

1322212008	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	120,896			
------------	---	---	---------	--	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

1 729,722

TV

Konštrukcie doplnkové kovové

1 729,722

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000	10,246	10,246	
20	767920240	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	26,137	26,137	
22	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,109	1,100	18,820	
23	55358504353 2501	BC TORSION Bránka ESPACE PLUS jednokrídlová, výplň AXIS D Rám-Jokel F60 priechod 1,00m výška 2,00 m farba biela, zelená	ks	1,000	448,613	448,613	
24	55358504353 2504	BC TORSION Bránka ESPACE PLUS dvojkrídlová, výplň AXIS D Rám-Jokel F60 priechod 3,50m výška 2,00 m farba biela, zelená	ks	1,000	1 225,906	1 225,906	

Celkom

11 172,985

63,424

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

Názov objektu SO-02 Spevnené plochy a komunikácie

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Snina

Projektant

Zhotoviteľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval

00323560

SK202079466

43904157

SK2022508081

Rozpočet číslo

Dňa

13.11.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	13 449,39	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
2	Montáž	6 695,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3 PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4	Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5 MV	Dodávky					17	Ostatné	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7 VRN (r. 1-6)		20 144,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
8 HVS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant			Pečiatka			D Celkové náklady		
Znam a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	20 144,96
Objednávateľ			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 20 144,96	4 028,99
Znam a podpis			Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 173,95
Zhotoviteľ			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Znam a podpis			Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	
						27	Kízavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

Objekt: SO-02 Spevnené plochy a komunikácie

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 11. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				20 144,964	538,804
1		Zemné práce				756,939	
1	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	206,600			
2	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	83,100	1,011	84,014	
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	68,100	4,973	338,661	
4	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	0,648	4,760	3,084	
5	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m3	m3	3,600	11,586	41,710	
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	68,100	1,544	105,146	
7	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	454,000	0,406	184,324	
4		Vodorovné konštrukcie				22,668	1,804
8	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,954	23,761	22,668	1,804
5		Komunikácie				13 036,841	440,329
9	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	212,000	3,584	759,808	59,347
10	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 180 mm	m2	242,000	4,179	1 011,318	80,939
11	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	212,000	8,325	1 764,900	49,504
12	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	242,000	7,610	1 841,620	86,912
13	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 200 mm	m2	242,000	10,991	2 659,822	109,164
14	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	212,000	12,096	2 564,352	23,744
15	5921951140	Premac KLASIKO 20x10x6 cm SIVÁ	m2	222,600	10,939	2 435,021	30,719
8		Rúrové vedenie				394,435	0,373
16	871313121P	Napojenie na existujúcu kanalizáciu zvedenú do drenážnej jamy, prispôbiť DN + D+M	sub	1,000	56,780	56,780	
17	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	4,000	0,718	2,872	0,000
18	885941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	50,730	50,730	0,341
19	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000mm	ks	3,030	21,978	66,593	0,030
20	2864201200	PVC-U prechodka kanalizačná 200	ks	1,010	28,644	28,930	0,002
21	5971355001	Kanalizačná betónová vpust' dn 500 mm s kalovým prehĺbením dn 200	ks	1,000	188,530	188,530	

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 934,081	96,299
916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	209,000	4,488	937,992	20,467
917431111	Osadenie chodník. obrubníka kamen. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého C 10/12,5	m	82,500	5,472	451,440	8,944
918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	24,750	81,522	2 017,670	54,477
5921954540	Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm	ks	86,625	7,088	613,998	7,363
5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	219,450	3,122	685,123	5,047
962048114	Búranie konštr. nad 2m2 z betónu prostého	m3	5,100	130,350	664,785	
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	46,485	11,701	543,921	
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	46,485	0,412	19,152	

99	Presun hmôt HSV					
998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	545,522			

Celkom

20 144,964 538,804

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1	JKSO	
Názov objektu	SO-03a Mobiliár	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK202079466
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospěšné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		13.11.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 251,91	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska
2		Montáž		9	Bež pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy
4		Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"	Dodávky	1 658,52				17	Ostatné
6		Montáž	937,61				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		3 848,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant							D Celkové náklady	
Datum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ								3 848,04
							24	DPH 20,00 % z 3 848,04
								769,61
							25	Cena s DPH (r. 23-24)
								4 617,65
Datum a podpis				Pečiatka			E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ							26	Dodávky zadávateľa
							27	Kľzavá doložka
Datum a podpis				Pečiatka			28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

Objekt: SO-03a Mobiliár

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 11. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	5538168013	D+M Lavička kovová v kombinácii s drevom a operadlom dl=1800 mm	ks	6,000	147,677	886,062
2	5538168059	D+M Odpadkový kôš kovový s dreveným obkladom	ks	2,000	182,922	365,844

M Práce a dodávky M

2 596,134

21-M Elektromontáže

2 596,134

3	210170027P	ELI - rozvody osvetlenia, napojenie na verejné osvetlenie	ks	1,000	244,950	244,950
4	210170028P	ELI - rozvody osvetlenia (zemné práce + kabeláž)	m	60,000	9,752	585,120
5	210200089	Parkové a záhradné svietidlá na stĺp osvetlenie peších zón a parkovísk, IP 54/23	ks	3,000	14,748	44,244
6	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	3,000	14,187	42,561
7	210204122	Stožiarová päťka betónová	ks	3,000	6,913	20,739
8	3160105100	Stožiar oceľový	ks	3,000	162,600	487,800
9	3480010010	Svietidlo PHILIPS parkové 70W 230V (výbojkové, LED)	ks	3,000	390,240	1 170,720

Celkom

3 848,040

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

Názov objektu SO-03b Altánok

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Snina

Projektant

Zhotoviteľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Spracoval

00323560

SK202079466

43904157

SK2022508081

Rozpočet číslo

Dňa

13.11.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	93,60	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska
2		Montáž	26,54	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky	988,08	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy
4		Montáž	1 182,12	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)		2 290,35	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				2 290,35
Objednávateľ			Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 2 290,35				458,07
				25 Cena s DPH (r. 23-24)				2 748,42
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy				
Zhotoviteľ			Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa				
				27 Kľzavá doložka				
Dátum a podpis			Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -				

ROZPOČET

Stavba: Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

Objekt: SO-03b Altánok

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 11. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				120,147	3,417
1		Zemné práce				7,854	
1	131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	1,650	4,760	7,854	
2		Zakladanie				104,078	3,004
2	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,350	77,095	104,078	3,004
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				8,215	0,413
3	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,225	36,513	8,215	0,413
PSV		Práce a dodávky PSV				2 170,205	1,131
762		Konštrukcie tesárske				1 031,825	1,009
4	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	78,000	3,188	248,664	0,020
5	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	28,500	4,537	129,305	0,007
6	762341210	Montáž debnenia a laťovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32m	m2	20,850	3,146	65,594	
7	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,905	44,619	84,999	0,044
8	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9,874	4,500	44,433	
9	6051212100	Rezivo ihličnaté hranol akosť I-II dĺžka 4 - 6 m	m3	1,200	262,000	314,400	0,660
10	6051271200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.18-22mmxB=250-300mm	m3	0,505	286,000	144,430	0,278
764		Konštrukcie klampiarske				80,375	0,001
11	764322220	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	16,200	4,871	78,910	0,001
12	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,029	50,516	1,465	
765		Konštrukcie - krytiny tvrdé				483,833	0,059
13	765361111	Krytina z asfaltových šindľov Bardoline typ Rectangular zhotovenie hrebeňa alebo nárožia do 30°	m2	21,000	22,681	476,301	0,059
14	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,272	27,692	7,532	
767		Konštrukcie doplnkové kovové					0,001
15	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	6,000			0,001

Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Dokončovacie práce - nátery				574,172	0,061
Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	99,700	3,986	397,404	0,029
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	99,700	1,773	176,768	0,032
Celkom				2 290,352	4,548

DŇA:
2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

Název objektu SO-04 Sadové úpravy

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Zadávateľ Mesto Snina

Projektant

Projektovateľ Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Projektant

00323560

SK202079466

43904157

SK2022508081

Rozpočet číslo

Dňa

13.11.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
Dodávky	1 249,89	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	
Montáž	2 699,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
Montáž		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
Dodávky					17	Ostatné	
Montáž					18	VRN z rozpočtu	
(r. 1-6)	3 949,47	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
					D	Celkové náklady	
					23	Súčet 7, 12, 19-22	3 949,47
					24	DPH 20,00 % z 3 949,47	789,89
					25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 739,36
					E	Prípochty a odpočty	
					26	Dodávky zadávateľa	
					27	Klízáva doložka	
					28	Zvýhodnenie + -	

Domu
rozpočtu
ového
nými
dnosť
obkov

ROZPOČET

Stavba: Oddychová zóna Domu pokojnej staroby Snina 1

Objekt: SO-04 Sadové úpravy

Objednávateľ: Mesto Snina

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 11. 2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				3 949,470	39,739
1	Zemné práce					3 560,850	39,739
1	122101401	Výkop v zemníku na suchu v hĺbkách 1-2, do 100 m ³	m ³	135,750	1,980	268,785	
		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z hĺbok 1-4 v množstve nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	135,750			
2	162501132	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m ²	708,000	0,626	443,208	
3	180402111	Založenie trávnikového výsevu na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	197,000	1,182	232,854	
4	180402113	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m ²	708,000	0,355	251,340	
5	181006112	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v sklone nad 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,15 m	m ²	197,000	1,519	299,243	
6	181006122	Trávové semeno - parková zmes	kg	13,575	3,530	47,920	0,014
7	0057211200	Skalkin rozprestretý - <i>Cotoneaster procumbens</i> QUEEN OFF CARPET; listnatý stálezelený krík	ks	50,000	2,875	143,750	0,015
8	0266201135	Cypřištek Lawsonov - <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> STARDUST; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	15,000	9,085	136,275	0,030
9	0266205700	Smrek omorikový - <i>Picea omorica</i> , v. 100/125; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	5,000	13,685	68,425	0,030
10	0266205785	Tuja západná - <i>Thuja occidentalis</i> SUNKIST, v. 60/80; ihličnatá drevina solitérna, vzpriameno rastúca	ks	70,000	4,485	313,950	0,350
11	0266192401	Ovocné stromy, d 80 - 100 cm	ks	4,000	4,775	19,100	
12	1031120000	Pašielina zahradná kompostová tr. 2 vlnká	t	39,285			39,285
13	2830010400	Netkaná fólia čierna pod mulčovací kôru	m ²	50,000	1,002	50,100	0,001
14	181101101	Úprava pláne v zásedoch v hĺbkach 1-4 bez zhutnenia	m ²	905,000	0,218	197,290	
15	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m ³	ks	15,000	0,402	6,030	
16	183101114	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m ³	ks	70,000	2,301	161,070	
17	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m ³	ks	9,000	31,530	283,770	
18	183204112	Výsadba kvetníc pripravených pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	50,000	0,163	8,150	
19	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	15,000	1,383	20,745	
20	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 400 mm	ks	70,000	3,375	236,250	
21	184201111	Výsadba stromu do predtým vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1,8 m	ks	9,000	2,950	26,550	
22	184202111	Zakotvenie dreviny trasa s viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	9,000	6,132	55,188	0,004
23	184921093	Mulčovanie trsín pri hĺbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	45,000	1,416	63,720	
24	184921111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do	m ²	45,000	1,443	64,935	0,009

DŇA:

20 15

Id položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
54151000	Mulčovacia kôra	m3	4,800	33,792	162,202	0,001

Ostatné práce

388,620

5561111P	Osadenie záhon. obrubníka skrytého plastového 78x80x1000mm a ukotvenie	m	40,000	3,678	147,120	
573101	Obrubník záhonový skrytý 87x90x1000 mm polyetylénový + kotvy	m	42,000	5,750	241,500	

Celkom

3 949,470

39,739

omu
očtuého
ymilost'
kov